


**MOTIVA**



**CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**

**CNPJ Nº 31.381.604/0001 - 59**

**SEDIADA A RUA CORONEL JOSÉ VICENTE, Nº 07, SALA 07, CENTRO, SOUSA - PB**


**À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS -  
PB**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº  
201130TP60002**


**TOMADA DE PREÇOS Nº 60002/2020**

**PROPOSTA DE PREÇOS**

**DATA: 12 DE FEVEREIRO DE 2021**

| RESUMO DO ORÇAMENTO   |          |                                      |                      |                         |              |        |         |
|---|----------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|--------------|--------|---------|
|  | OBRA:    | REFORMA DA UBS PATAMUTÉ              | DATA : 12/02/2021    |                         | BDI : 27,64% |        |         |
|   | LOCAL:   | MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS - PB         | FONTE                | VERSÃO                  | HORA         | MES    | REF     |
|   | CLIENTE: | MOTIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | ORSE                 | 2020/05                 | 112,40%      | 71,13% | 07/2020 |
|   |          |                                      | SINAPI               | 2020/05 COM DESONERAÇÃO | 86,19%       | 48,51% | 07/2020 |
|   |          |                                      | COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS |                         |              |        |         |

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO              | PREÇO TOTAL      | %          |        |
|--------|------------------------|------------------|------------|--------|
| 1      | SERVIÇOS PRELIMINARES  | 1.397,07         | 0,60       |        |
| 2      | COBERTURA              | 63.080,61        | 27,02      |        |
| 3      | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  | 2.659,94         | 1,14       |        |
| 4      | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | 2.491,92         | 1,07       |        |
| 5      | ESQUADRIAS             | 22.721,45        | 9,73       |        |
| 6      | METAIS E ACESSÓRIOS    | 3.187,18         | 1,37       |        |
| 7      | REVESTIMENTOS          | 384,00           | 0,16       |        |
| 8      | PINTURA                | 47.070,73        | 20,16      |        |
| 9      | PAVIMENTAÇÃO           | 7.484,61         | 3,21       |        |
| 10     | LIMPEZA E FINALIZAÇÕES | 592,88           | 0,25       |        |
| 11     | MURADA                 | 82.410,55        | 35,30      |        |
|        |                        | VALOR ORÇAMENTO: | 182.910,50 | 100,00 |
|        |                        | VALOR BDI TOTAL: | 50.570,44  |        |
|        |                        | VALOR TOTAL:     | 233.480,94 |        |





Duzentos e Trinta e Três Mil Quatrocentos e Oitenta reais e Noventa e Quatro centavos

Maria Lenilda da Silva Gomes  
 DIRETORA  
 CPF: 059.028.074-09

Denilson Brasil de Melo  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA Nº 060280585-6



## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

|  |                                      |  |   |        |        |      |         |        |                         |                      |  |
|--|--------------------------------------|--|---|--------|--------|------|---------|--------|-------------------------|----------------------|--|
|  | OBRA:                                | REFORMA DA UBS PATAMUTÉ  | DATA : 12/02/2021   |        |        |      |         |        |                         |                      |  |
|  | LOCAL:                               | MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS - PB   | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">FONTE:</td> <td style="width: 50%;">VERSÃO</td> </tr> <tr> <td>ORSE</td> <td>2020/05</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2020/06 COM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS</td> </tr> </table> | FONTE: | VERSÃO | ORSE | 2020/05 | SINAPI | 2020/06 COM DESONERAÇÃO | COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS |  |
|  | FONTE:                               | VERSÃO   |   |        |        |      |         |        |                         |                      |  |
| ORSE   | 2020/05                              |  |   |        |        |      |         |        |                         |                      |  |
| SINAPI   | 2020/06 COM DESONERAÇÃO              |  |   |        |        |      |         |        |                         |                      |  |
| COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS   |                                      |  |   |        |        |      |         |        |                         |                      |  |
| CLIENTE:   | MOTIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI |  |   |        |        |      |         |        |                         |                      |  |

| ITEM | CÓDIGO                        | DESCRIÇÃO   | FONTE   | UNID | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO R\$ | PREÇO TOTAL R\$  |
|------|-------------------------------|---|---------|------|------------|--------------------|------------------|
| 1    | <b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>  |   |         |      |            |                    | <b>1.397,07</b>  |
| 1.1  | 74209/001                     | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO   | PRÓPRIA | M2   | 3,00       | 465,69             | 1.397,07         |
| 2    | <b>COBERTURA</b>              |   |         |      |            |                    | <b>63.080,61</b> |
| 2.1  | S04484                        | Remoção, lavagem e reassentamento de telhas de barro tipo colonial  | ORSE    | m2   | 318,44     | 38,38              | 12.221,73        |
| 2.2  | S12835                        | Remoção de madeiramento (ripa e ripão) em telhado com telha cerâmica  | ORSE    | m2   | 318,44     | 13,61              | 4.333,97         |
| 2.3  | 98546                         | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF 06/2018   | SINAPI  | M2   | 348,74     | 91,90              | 32.049,21        |
| 2.4  | 92541                         | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019  | SINAPI  | M2   | 63,69      | 60,92              | 3.879,99         |
| 2.5  | 92565                         | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 12/2015  | SINAPI  | M2   | 63,69      | 27,85              | 1.773,77         |
| 2.6  | 55960                         | IMUNIZAÇÃO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR   | SINAPI  | M2   | 318,44     | 5,02               | 1.598,57         |
| 2.7  | 94201                         | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019   | SINAPI  | M2   | 63,69      | 30,37              | 1.934,27         |
| 2.8  | 94231                         | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019   | SINAPI  | M    | 50,38      | 39,54              | 1.992,03         |
| 2.9  | 94227                         | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019  | SINAPI  | M    | 70,27      | 46,92              | 3.297,07         |
| 3    | <b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>  |   |         |      |            |                    | <b>2.659,94</b>  |
| 3.1  | 04.03.023                     | LUMINÁRIA PLAFON 36W LED EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  | PRÓPRIA | UND  | 10,00      | 93,79              | 937,90           |
| 3.2  | S00625                        | Revisão de ponto de luz tipo 2, em teto ou parede   | ORSE    | pt   | 12,00      | 70,27              | 843,24           |
| 3.3  | S12094                        | Lâmpada PAR 30 Led 15w bivolt branca  | ORSE    | un   | 10,00      | 87,88              | 878,80           |
| 4    | <b>INSTALAÇÕES SANITÁRIAS</b> |   |         |      |            |                    | <b>2.491,92</b>  |
| 4.1  | S01680                        | Revisão de ponto de esgoto tipo 1   | ORSE    | un   | 4,00       | 33,34              | 133,36           |
| 4.2  | S01201                        | Revisão de ponto de água tipo 2   | ORSE    | un   | 4,00       | 69,60              | 278,40           |
| 4.3  | 97663                         | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017  | SINAPI  | UN   | 4,00       | 8,79               | 35,16            |
| 4.4  | 86943                         | LAVATORIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020             | SINAPI  | UN   | 2,00       | 214,26             | 428,52           |
| 4.5  | 95471                         | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020   | SINAPI  | UN   | 2,00       | 808,24             | 1.616,48         |
| 5    | <b>ESQUADRIAS</b>             |   |         |      |            |                    | <b>22.721,45</b> |
| 5.1  | 97644                         | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017  | SINAPI  | M2   | 38,60      | 6,66               | 257,08           |
| 5.2  | 91341                         | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019  | SINAPI  | M2   | 12,39      | 840,50             | 10.413,80        |
| 5.3  | 84885                         | JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR   | SINAPI  | UN   | 1,00       | 623,74             | 623,74           |
| 5.4  | S09564                        | Porta em vidro temperado 10mm, na cor verde, inclusive ferragens e acessórios e instalação  | ORSE    | m2   | 22,85      | 500,08             | 11.426,83        |
| 6    | <b>METAIS E ACESSÓRIOS</b>    |   |         |      |            |                    | <b>3.187,18</b>  |
| 6.1  | 100869                        | BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020  | SINAPI  | UN   | 4,00       | 330,17             | 1.320,68         |
| 6.2  | 93441                         | BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF 01/2020 | SINAPI  | UN   | 1,00       | 818,96             | 818,96           |
| 6.3  | S09721                        | Prateleira em granito cinza andorinha, esp= 2cm   | ORSE    | m2   | 2,60       | 402,90             | 1.047,54         |
| 7    | <b>REVESTIMENTOS</b>          |   |         |      |            |                    | <b>384,00</b>    |
| 7.1  | S04114                        | Tratamento de fissuras com argamassa de cimento e areia traço 1:3 com aditivo branco ou similar (Seção até 5 x 5 cm)  | ORSE    | m    | 25,00      | 15,36              | 384,00           |
| 8    | <b>PINTURA</b>                |   |         |      |            |                    | <b>47.070,73</b> |

**Maria Lenilda da Silva Gomes**  
 DIRETORA  
 CPF: 059.028.074-09

**Denilson Brasil de Melo**  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA N° 060280585-6

|  |                                      |                              |  |      |         |
|--|--------------------------------------|------------------------------|--|------|---------|
|  | <b>PLANILHA ORÇAMENTÁRIA</b>         |                              |  |      |         |
|  | OBRA:                                | REFORMA DA UBS PATAMUTÉ      | DATA : 12/02/2021  |      |         |
|  | LOCAL:                               | MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS - PB | FONTE:   | ORSE | VERSÃO: |
| CLIENTE:   | MOTIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | SINAPI:                      | 2020/06 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS                                       |      |         |

| ITEM        | CÓDIGO                                       | DESCRIÇÃO  | FONTE   | UNID | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO:R\$ | PREÇO TOTAL R\$  |
|-------------|--|--|---------|------|------------|--------------------|------------------|
| 8.1         | 88483  | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014   | SINAPI  | M2   | 1.303,30   | 3,22               | 4.196,63         |
| 8.2         | 88497  | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014   | SINAPI  | M2   | 1.303,30   | 11,67              | 15.209,51        |
| 8.3         | 88487  | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014  | SINAPI  | M2   | 1.303,30   | 11,50              | 14.987,95        |
| 8.4         | 88482  | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014  | SINAPI  | M2   | 335,91     | 3,45               | 1.158,89         |
| 8.5         | 88496  | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014  | SINAPI  | M2   | 335,91     | 21,20              | 7.121,29         |
| 8.6         | 88486  | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014   | SINAPI  | M2   | 335,91     | 12,56              | 4.219,03         |
| 8.7         | S12777                                       | Pintura de Letras - letreiro, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores | ORSE    | un   | 11,00      | 16,13              | 177,43           |
| <b>9</b>    | <b>PAVIMENTAÇÃO</b>                          |  |         |      |            |                    | <b>7.484,61</b>  |
| 9.1         | S08411                                       | Polimento de piso cimentado - R1   | ORSE    | m2   | 305,61     | 18,75              | 5.730,19         |
| 9.2         | 98685  | RODAPÉ EM GRANITO, ALTURA 10 CM. AF_06/2018  | SINAPI  | M    | 30,00      | 51,98              | 1.559,40         |
| 9.3         | 6171   | TAMPA DE CONCRETO ARMADO 60X60X5CM PARA CAIXA  | SINAPI  | UN   | 7,00       | 27,86              | 195,02           |
| <b>10</b>   | <b>LIMPEZA E FINALIZAÇÕES</b>                |  |         |      |            |                    | <b>592,88</b>    |
| 10.1        | 99802  | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019  | SINAPI  | M2   | 305,61     | 0,40               | 122,24           |
| 10.2        | 99803  | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019   | SINAPI  | M2   | 305,61     | 1,54               | 470,64           |
| <b>11</b>   | <b>MURADA</b>                                |  |         |      |            |                    | <b>82.410,55</b> |
| <b>11.1</b> | <b>SAPATAS ISOLADAS/ARRANQUE DOS PILARES</b> |  |         |      |            |                    | <b>5.572,83</b>  |
| 11.1.1      | 96522  | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017   | SINAPI  | M3   | 9,00       | 111,89             | 1.007,01         |
| 11.1.2      | 72961  | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA   | PRÓPRIA | M2   | 9,00       | 1,37               | 12,33            |
| 11.1.3      | 96619  | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017   | SINAPI  | M2   | 9,00       | 24,06              | 216,54           |
| 11.1.4      | 96543  | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017   | SINAPI  | KG   | 22,50      | 13,22              | 297,45           |
| 11.1.5      | 96545  | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017  | SINAPI  | KG   | 105,00     | 11,02              | 1.157,10         |
| 11.1.6      | 96546  | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017   | SINAPI  | KG   | 95,00      | 9,74               | 925,30           |
| 11.1.7      | 94965  | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016   | SINAPI  | M3   | 3,25       | 372,85             | 1.211,76         |
| 11.1.8      | 92873  | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015   | SINAPI  | M3   | 3,25       | 161,06             | 523,45           |
| 11.1.9      | 96995  | REATERRO MANUAL APOILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017  | SINAPI  | M3   | 5,75       | 38,59              | 221,89           |
| <b>11.2</b> | <b>VIGA BALDRAME</b>                         |  |         |      |            |                    | <b>8.226,26</b>  |
| 11.2.1      | 96527  | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017   | SINAPI  | M3   | 5,40       | 94,48              | 510,19           |
| 11.2.2      | 72961  | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA   | PRÓPRIA | M2   | 18,00      | 1,37               | 24,66            |
| 11.2.3      | 95241  | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016  | SINAPI  | M2   | 18,00      | 23,15              | 416,70           |
| 11.2.4      | 96536  | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017   | SINAPI  | M2   | 53,04      | 52,14              | 2.765,51         |
| 11.2.5      | 96543  | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017   | SINAPI  | KG   | 62,40      | 13,22              | 824,93           |
| 11.2.6      | 92777  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015                                    | SINAPI  | KG   | 129,60     | 11,02              | 1.428,19         |
| 11.2.7      | 94965  | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016   | SINAPI  | M3   | 3,12       | 372,85             | 1.163,29         |
| 11.2.8      | 92873  | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015   | SINAPI  | M3   | 3,12       | 161,06             | 502,51           |
| 11.2.9      | 96995  | REATERRO MANUAL APOILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017  | SINAPI  | M3   | 2,28       | 38,59              | 87,99            |
| 11.2.10     | 74106/001                                    | IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMÃOS   | PRÓPRIA | M2   | 53,04      | 9,47               | 502,29           |
| <b>11.3</b> | <b>PILARES</b>                               |  |         |      |            |                    | <b>6.347,36</b>  |

Maria Lenilda da Silva Gomes  
 DIRETORA  
 CPF: 959.028.074-09

Denilson Brasil de Melo  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA Nº 060280585-6

| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |          |                                      |                      |                         |              |        |
|-----------------------|----------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|--------------|--------|
|                       | OBRA:    | REFORMA DA UBS PATAMUTÉ              | DATA : 12/02/2021    |                         | BDI : 27,64% |        |
|                       | LOCAL:   | MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS - PB         | FONTE:               | VERSAO:                 | HORA:        | MES:   |
|                       | CLIENTE: | MOTIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | ORSE                 | 2020/05                 | 112,40%      | 71,13% |
|                       |          |                                      | SINAPI               | 2020/06 COM DESONERAÇÃO | 86,19%       | 48,51% |
|                       |          |                                      | COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS |                         |              |        |

| ITEM   | CÓDIGO                  | DESCRIÇÃO  | FONTE  | UNID | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO R\$ | PREÇO TOTAL R\$  |
|--------|-------------------------|--|--------|------|------------|--------------------|------------------|
| 11.3.1 | 92419                   | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF 12/2015     | SINAPI | M2   | 50,00      | 56,10              | 2.805,00         |
| 11.3.2 | 92775                   | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015  | SINAPI | KG   | 55,00      | 13,27              | 729,85           |
| 11.3.3 | 92778                   | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015   | SINAPI | KG   | 152,50     | 9,69               | 1.477,73         |
| 11.3.4 | 94965                   | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016   | SINAPI | M3   | 2,50       | 372,85             | 932,13           |
| 11.3.5 | 92873                   | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 12/2015   | SINAPI | M3   | 2,50       | 161,06             | 402,65           |
| 11.4   | <b>VIGAS SUPERIORES</b> |  |        |      |            |                    | <b>7.315,47</b>  |
| 11.4.1 | 92464                   | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF 12/2015   | SINAPI | M2   | 53,04      | 63,48              | 3.366,98         |
| 11.4.2 | 92775                   | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015  | SINAPI | KG   | 62,40      | 13,27              | 828,05           |
| 11.4.3 | 92777                   | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015  | SINAPI | KG   | 132,00     | 11,02              | 1.454,64         |
| 11.4.4 | 94965                   | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016   | SINAPI | M3   | 3,12       | 372,85             | 1.163,29         |
| 11.4.5 | 92873                   | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 12/2015   | SINAPI | M3   | 3,12       | 161,06             | 502,51           |
| 11.5   | <b>ELEVAÇÃO</b>         |  |        |      |            |                    | <b>10.008,36</b> |
| 11.5.1 | 87519                   | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 06/2014 | SINAPI | M2   | 162,00     | 61,78              | 10.008,36        |
| 11.6   | <b>REVESTIMENTOS</b>    |  |        |      |            |                    | <b>44.940,27</b> |
| 11.6.1 | 88485                   | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF 06/2014  | SINAPI | M2   | 382,55     | 2,35               | 898,99           |
| 11.6.2 | 96130                   | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF 05/2017   | SINAPI | M2   | 382,55     | 15,09              | 5.772,68         |
| 11.6.3 | 88489                   | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014   | SINAPI | M2   | 382,55     | 14,28              | 5.462,81         |
| 11.6.4 | S07682                  | Grade e montantes de ferro h=2,10m, inclusive portão, mureta h=40cm, chapiscada e rebocada, altura total=2,50m, exclusive pintura da grade e mureta - (padrão CEHOP)   | ORSE   | m2   | 67,98      | 482,58             | 32.805,79        |

VALOR ORÇAMENTO: 182.910,50

VALOR BDI TOTAL: 50.570,44


VALOR TOTAL: 233.480,94

Duzentos e Trinta e Três Mil Quatrocentos e Oitenta reais e Noventa e Quatro centavos



Maria Lenilda da Silva Gomes  
DIRETORA  
CPF: 059.028.074-09

Denilson Brasil de Melo  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA Nº 060280585-6

| COMPOSIÇÃO DO BDI   |          |                                      |                   |                         |                        |
|---|----------|--------------------------------------|-------------------|-------------------------|------------------------|
|  | OBRA:    | REFORMA DA UBS PATAMUTÉ              | DATA : 12/02/2021 |                         | BDI : 27,64%           |
|   | LOCAL:   | MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS - PB         | FONTE:            | VERSÃO:                 | HORA: MES: REF:        |
|   | CLIENTE: | MOTIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | ORSE:             | 2020/05                 | 112,40% 71,13% 07/2020 |
|   |          |                                      | SINAPI:           | 2020/06 COM DESONERAÇÃO | 86,19% 48,51% 07/2020  |
|   |          |                                      |                   | COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS    | - -                    |

| COD      | DESCRIÇÃO                 | %           |
|----------|---------------------------|-------------|
|          | <b>Despesas Indiretas</b> |             |
| AC       | Administração central     | 4,00        |
| DF       | Despesas financeiras      | 1,23        |
| R        | Riscos                    | 1,27        |
|          | <b>TOTAL</b>              | <b>6,50</b> |
|          | <b>Beneficio</b>          |             |
| S + G    | Garantia/seguros          | 0,80        |
| L        | Lucro                     | 7,40        |
|          | <b>TOTAL</b>              | <b>8,20</b> |
| <b>I</b> | <b>Impostos</b>           |             |
|          | PIS                       | 0,65        |
|          | COFINS                    | 3,00        |
|          | ISS                       | 1,50        |
|          | CPRB                      | 4,50        |
|          | <b>TOTAL</b>              | <b>9,65</b> |





BDI = 27,64%

$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$

Maria Lenilda da Silva Gome:  
DIRETORA  
CPF: 059.028.074-09

Denilson Brasil de Melo  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA Nº 060280585-6

|   |                                      |                                   |                         |  |            |
|---|--------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|--|------------|
|  |                                      | <b>TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS</b> |                         |  |            |
|   |                                      | OBRA:                             | REFORMA DA UBS PATAMUTÉ | DATA :   | 12/02/2021 |
| LOCAL:  | MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS - PB         | FONTE:                            | VERSÃO                  | HORA   | MES        |
| CLIENTE:  | MOTIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | ORSE                              | 2020/05                 | 22,40%   | 71,13%     |
|   |                                      | SINAPI                            | 2020/06 COM DESONERAÇÃO | 86,19%   | 08/2020    |
|   |                                      |                                   | COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS    |  | 07/2020    |

| COD      | DESCRIÇÃO                           | HORA %       | MÊS %        |
|----------|-------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>A</b> | <b>GRUPO A</b>                      |              |              |
| A1       | INSS                                | 20,00        | 20,00        |
| A2       | SESI                                | 1,50         | 1,50         |
| A3       | SENAI                               | 1,00         | 1,00         |
| A4       | INCRA                               | 0,20         | 0,20         |
| A5       | SEBRAE                              | 0,60         | 0,60         |
| A6       | Salário Educação                    | 2,50         | 2,50         |
| A7       | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3,00         | 3,00         |
| A8       | FGTS                                | 8,00         | 8,00         |
| A9       | SECONCI                             | 0,00         | 0,00         |
|          | <b>TOTAL</b>                        | <b>36,80</b> | <b>36,80</b> |

|          |                              |              |              |
|----------|------------------------------|--------------|--------------|
| <b>B</b> | <b>GRUPO B</b>               |              |              |
| B1       | Repouso Semanal Remunerado   | 17,86        | 0,00         |
| B2       | Feriados                     | 3,93         | 0,00         |
| B3       | Auxílio - Enfermidade        | 0,88         | 0,69         |
| B4       | 13º Salário                  | 10,66        | 8,33         |
| B5       | Licença PaternidadeE         | 0,07         | 0,06         |
| B6       | Faltas Justificadas          | 0,71         | 0,56         |
| B7       | Dias de Chuvas               | 1,42         | 0,00         |
| B8       | Auxílio Acidente de Trabalho | 0,11         | 0,09         |
| B9       | Férias Gozadas               | 12,55        | 9,82         |
| B10      | Salário Maternidade          | 0,03         | 0,03         |
|          | <b>TOTAL</b>                 | <b>48,22</b> | <b>19,58</b> |

|          |                                   |             |             |
|----------|-----------------------------------|-------------|-------------|
| <b>C</b> | <b>GRUPO C</b>                    |             |             |
| C1       | Aviso Prévio Indenizado           | 3,82        | 2,99        |
| C2       | Aviso Prévio Trabalhado           | 0,09        | 0,07        |
| C3       | Férias Indenizadas                | 1,29        | 1,01        |
| C4       | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 3,78        | 2,96        |
| C5       | Indenização Adicional             | 0,32        | 0,25        |
|          | <b>TOTAL</b>                      | <b>9,30</b> | <b>7,28</b> |


|          |  |              |             |
|----------|--|--------------|-------------|
| <b>D</b> | <b>GRUPO D</b>   |              |             |
| D1       | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B  | 17,74        | 7,21        |
| D2       | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0,34         | 0,26        |
|          | <b>TOTAL</b>   | <b>18,08</b> | <b>7,47</b> |


Horista = 112,40%  
Mensalista = 71,13%

A + B + C + D

Maria Lenilda da Silva Gomes  
DIRETORA  
CPF: 059.028.074-09

Denilson Brasil de Melo  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA Nº 060280585-6

| TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS  |          |                                      |                      |
|---|----------|--------------------------------------|----------------------|
|  | OBRA:    | REFORMA DA UBS PATAMUTÉ              | DATA : 12/02/2021    |
|   | LOCAL:   | MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS - PB         | FONTE                |
|   | CLIENTE: | MOTIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VERSÃO               |
|   |          | SINAPI                               | COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS |



| COD      | DESCRIÇÃO                           | HORA %       | MÊS %        |
|----------|-------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>A</b> | <b>GRUPO A</b>                      |              |              |
| A1       | INSS                                | 0,00         | 0,00         |
| A2       | SESI                                | 1,50         | 1,50         |
| A3       | SENAI                               | 1,00         | 1,00         |
| A4       | INCRA                               | 0,20         | 0,20         |
| A5       | SEBRAE                              | 0,60         | 0,60         |
| A6       | Salário Educação                    | 2,50         | 2,50         |
| A7       | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3,00         | 3,00         |
| A8       | FGTS                                | 8,00         | 8,00         |
| A9       | SECONCI                             | 0,00         | 0,00         |
|          | <b>TOTAL</b>                        | <b>16,80</b> | <b>16,80</b> |

|          |                              |              |              |
|----------|------------------------------|--------------|--------------|
| <b>B</b> | <b>GRUPO B</b>               |              |              |
| B1       | Repouso Semanal Remunerado   | 18,02        | 0,00         |
| B2       | Feridos                      | 4,31         | 0,00         |
| B3       | Auxílio - Enfermidade        | 0,90         | 0,69         |
| B4       | 13º Salário                  | 10,79        | 8,33         |
| B5       | Licença PaternidadeE         | 0,07         | 0,06         |
| B6       | Faltas Justificadas          | 0,72         | 0,56         |
| B7       | Dias de Chuvas               | 1,98         | 0,00         |
| B8       | Auxílio Acidente de Trabalho | 0,11         | 0,09         |
| B9       | Férias Gozadas               | 13,86        | 10,70        |
| B10      | Salário Maternidade          | 0,03         | 0,03         |
|          | <b>TOTAL</b>                 | <b>50,79</b> | <b>20,46</b> |

|          |                                   |             |             |
|----------|-----------------------------------|-------------|-------------|
| <b>C</b> | <b>GRUPO C</b>                    |             |             |
| C1       | Aviso Prévio Indenizado           | 4,56        | 3,53        |
| C2       | Aviso Prévio Trabalhado           | 0,11        | 0,08        |
| C3       | Férias Indenizadas                | 0,51        | 0,40        |
| C4       | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 4,13        | 3,20        |
| C5       | Indenização Adicional             | 0,38        | 0,30        |
|          | <b>TOTAL</b>                      | <b>9,69</b> | <b>7,51</b> |

|          |  |             |             |
|----------|--|-------------|-------------|
| <b>D</b> | <b>GRUPO D</b>   |             |             |
| D1       | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B  | 8,53        | 3,44        |
| D2       | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0,38        | 0,30        |
|          | <b>TOTAL</b>   | <b>8,91</b> | <b>3,74</b> |


Horista = 86,19%  
Mensalista = 48,51%

A + B + C + D

Maria Lenilda da Silva Gomes  
DIR. DE OBRAS  
CPF: 059.028.074-09

Denilson Brasil de Melo  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA Nº 060280585-6



| RESUMO DO ORÇAMENTO   |          |                                      |                   |                         |              |
|---|----------|--------------------------------------|-------------------|-------------------------|--------------|
|  | OBRA:    | REFORMA DA UBS DR. JOSÉ LEITE ROLIM  | DATA : 10/02/2021 |                         | BDI : 27,64% |
|   | LOCAL:   | MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS - PB         | FONTE             | VERSÃO                  | HORA         |
|   | CLIENTE: | MOTIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | ORSE              | 2020/05                 | 112,40%      |
|   |          |                                      | SINAPI            | 2020/06 COM DESONERAÇÃO | 86,19%       |
|   |          |                                      |                   | COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS    | -            |
|   |          |                                      |                   | MES                     | 71,13%       |
|   |          |                                      |                   | REF.                    | 07/2020      |

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO                    | PREÇO TOTAL | %     |
|--------|------------------------------|-------------|-------|
| 1      | SERVIÇOS PRELIMINARES        | 1.403,34    | 2,50  |
| 2      | COBERTURA                    | 15.852,52   | 28,29 |
| 3      | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 1.190,29    | 2,12  |
| 4      | ESQUADRIAS                   | 4.946,27    | 8,83  |
| 5      | METAIS E ACESSÓRIOS          | 1.326,64    | 2,37  |
| 6      | REVESTIMENTOS                | 12.787,46   | 22,82 |
| 7      | PINTURA                      | 18.209,45   | 32,49 |
| 8      | LIMPEZA E FINALIZAÇÕES       | 323,40      | 0,58  |





VALOR ORÇAMENTO: 43.900,10 100,00  
VALOR BDI TOTAL: 12.139,27  
VALOR TOTAL: 56.039,37

Cinquenta e Seis Mil Trinta e Nove reais e Trinta e Sete centavos

Maria Lenilda da Silva Gomes  
DIRETORA  
CPF: 059.028.074-09


Denilson Brasil de Melo  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA Nº 060280585-6

|  |                                      |                                     |  |                      |              |
|--|--------------------------------------|-------------------------------------|--|----------------------|--------------|
|  | <b>PLANILHA ORÇAMENTÁRIA</b>         |                                     |  |                      |              |
|  | OBRA:                                | REFORMA DA UBS DR. JOSÉ LEITE ROLIM | DATA : 10/02/2021  |                      |              |
|  | LOCAL:                               | MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS - PB        | FONTE:   | VERSAO:              | ORSE 2020/05 |
| CLIENTE:   | MOTIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | SINAPI:                             | 2020/06 COM DESONERAÇÃO  | COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS | 86,18%       |

| ITEM | CÓDIGO                              | DESCRIÇÃO  | FONTE   | UNID | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO R\$ | PREÇO TOTAL R\$  |
|------|-------------------------------------|--|---------|------|------------|--------------------|------------------|
| 1    | <b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>        |  |         |      |            |                    | <b>1.403,34</b>  |
| 1.1  | 74209/001                           | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO  | PRÓPRIA | M2   | 3,00       | 467,78             | 1.403,34         |
| 2    | <b>COBERTURA</b>                    |  |         |      |            |                    | <b>15.852,52</b> |
| 2.1  | S04484                              | Remoção, lavagem e reassentamento de telhas de barro tipo colonial   | ORSE    | m2   | 150,75     | 38,55              | 5.811,41         |
| 2.2  | S12835                              | Remoção de madeiramento (ripa e ripão) em telhado com telha cerâmica   | ORSE    | m2   | 150,75     | 13,66              | 2.059,25         |
| 2.3  | 92541                               | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019   | SINAPI  | M2   | 30,15      | 61,20              | 1.845,18         |
| 2.4  | 92565                               | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 12/2015   | SINAPI  | M2   | 30,15      | 27,98              | 843,60           |
| 2.5  | 94201                               | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019  | SINAPI  | M2   | 30,15      | 30,52              | 920,18           |
| 2.6  | 94231                               | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019  | SINAPI  | M    | 69,25      | 39,73              | 2.751,30         |
| 2.7  | 94227                               | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019   | SINAPI  | M    | 12,70      | 47,15              | 598,81           |
| 2.8  | S09215                              | Cobertura em policarbonato alveolar de 8mm, fixado em peças de alumínio inclusive instalação   | ORSE    | m2   | 2,79       | 366,59             | 1.022,79         |
| 3    | <b>INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS</b> |  |         |      |            |                    | <b>1.190,29</b>  |
| 3.1  | S01681                              | Revisão de ponto de esgoto tipo 2 - Rev. 01  | ORSE    | un   | 16,00      | 70,15              | 1.122,40         |
| 3.2  | S01679                              | Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)  | ORSE    | un   | 1,00       | 59,54              | 59,54            |
| 3.3  | 89709                               | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014   | SINAPI  | UN   | 1,00       | 8,35               | 8,35             |
| 4    | <b>ESQUADRIAS</b>                   |  |         |      |            |                    | <b>4.946,27</b>  |
| 4.1  | 97644                               | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017   | SINAPI  | M2   | 5,46       | 6,71               | 36,64            |
| 4.2  | 91315                               | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019 | SINAPI  | UN   | 2,00       | 759,46             | 1.518,92         |
| 4.3  | 99861                               | GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF 04/2019  | SINAPI  | M2   | 1,47       | 427,40             | 628,28           |
| 4.4  | 91292                               | BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019 P  | SINAPI  | UN   | 1,00       | 224,39             | 224,39           |
| 4.5  | 91338                               | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019  | SINAPI  | M2   | 1,68       | 1.162,09           | 1.952,31         |
| 4.6  | 94570                               | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019   | SINAPI  | M2   | 1,44       | 406,76             | 585,73           |
| 5    | <b>METAIS E ACESSÓRIOS</b>          |  |         |      |            |                    | <b>1.326,64</b>  |
| 5.1  | 100869                              | BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020   | SINAPI  | UN   | 4,00       | 331,66             | 1.326,64         |
| 6    | <b>REVESTIMENTOS</b>                |  |         |      |            |                    | <b>12.787,46</b> |
| 6.1  | 97631                               | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017   | SINAPI  | M2   | 221,13     | 2,40               | 530,71           |
| 6.2  | 87879                               | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 06/2014   | SINAPI  | M2   | 221,13     | 3,06               | 676,66           |
| 6.3  | 87529                               | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014                                | SINAPI  | M2   | 221,13     | 26,49              | 5.857,73         |
| 6.4  | 96113                               | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF 05/2017 P  | SINAPI  | M2   | 191,00     | 29,96              | 5.722,36         |
| 7    | <b>PINTURA</b>                      |  |         |      |            |                    | <b>18.209,45</b> |
| 7.1  | 88483                               | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF 06/2014   | SINAPI  | M2   | 660,21     | 3,22               | 2.125,88         |
| 7.2  | 88497                               | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014   | SINAPI  | M2   | 660,21     | 11,72              | 7.737,66         |

Maria Lenilda da Silva Gomic.  
 DIBETORA  
 CPF: 059.028.074-09

Denilson Brasil de Melo  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA Nº 060280585-6


| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA   |          |                                      |                   |                         |                        |
|---|----------|--------------------------------------|-------------------|-------------------------|------------------------|
|  | OBRA:    | REFORMA DA UBS DR. JOSÉ LEITE ROLIM  | DATA : 10/02/2021 |                         | BDI : 27,64%           |
|   | LOCAL:   | MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS - PB         | FORTE             | VERSÃO                  | HORA MES REF.          |
|   | CLIENTE: | MOTIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | ORSE              | 2020/05                 | 112,40% 71,13% 07/2020 |
|   |          |                                      | SINAPI            | 2020/06 COM DESONERAÇÃO | 86,19% 48,51% 07/2020  |
| COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS  |          |                                      |                   |                         |                        |

| ITEM   | CÓDIGO                        | DESCRIÇÃO   | FONTE  | UNID | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO R\$ | PREÇO TOTAL R\$ |
|--|-------------------------------|---|--------|------|------------|--------------------|-----------------|
| 7.3  | 88487                         | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014   | SINAPI | M2   | 660,21     | 11,55              | 7.625,43        |
| 7.4  | 74065/002                     | PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO   | SINAPI | M2   | 23,52      | 22,89              | 538,37          |
| 7.5  | 100762                        | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF 01/2020 | SINAPI | M2   | 5,07       | 35,92              | 182,11          |
| 8  | <b>LIMPEZA E FINALIZAÇÕES</b> |   |        |      |            |                    | <b>323,40</b>   |
| 8.1  | 99802                         | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A SECO. AF 04/2019   | SINAPI | M2   | 164,16     | 0,41               | 67,31           |
| 8.2  | 99803                         | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF 04/2019  | SINAPI | M2   | 164,16     | 1,56               | 256,09          |
| <b>VALOR ORÇAMENTO:</b>  |                               |   |        |      |            | <b>43.900,10</b>   |                 |
| <b>VALOR BDI TOTAL:</b>  |                               |   |        |      |            | <b>12.139,27</b>   |                 |
| <b>VALOR TOTAL:</b>  |                               |   |        |      |            | <b>56.039,37</b>   |                 |
| <b>Cinquenta e Seis Mil Trinta e Nove reais e Trinta e Sete centavos</b> |                               |   |        |      |            |                    |                 |



Maria Lenilda da Silva Gome.  
 DIRETORA  
 CPF: 059.028.074-09

Denilson Brasil de Melo  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA Nº 060280585-6

| COMPOSIÇÃO DO BDI   |          |                                      |                      |                         |         |
|---|----------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|---------|
|  | OBRA:    | REFORMA DA UBS DR. JOSÉ LEITE ROLIM  | DATA : 10/02/2021    | BDI : 27,64%            |         |
|   | LOCAL:   | MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS - PB         | FONTE                | VERSÃO                  | REF.    |
|   | CLIENTE: | MOTIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | ORSE                 | 2020/05                 | 07/2020 |
|   |          |                                      | SINAPI               | 2020/06 COM DESONERAÇÃO | 07/2020 |
|   |          |                                      | COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS |                         |         |

| COD                       | DESCRIÇÃO             | %           |
|---------------------------|-----------------------|-------------|
| <b>Despesas Indiretas</b> |                       |             |
| AC                        | Administração central | 4,00        |
| DF                        | Despesas financeiras  | 1,23        |
| R                         | Riscos                | 1,27        |
|                           | <b>TOTAL</b>          | <b>6,50</b> |

| <b>Benefício</b> |                  |             |
|------------------|------------------|-------------|
| S + G            | Garantia/seguros | 0,80        |
| L                | Lucro            | 7,40        |
|                  | <b>TOTAL</b>     | <b>8,20</b> |

| <b>I Impostos</b> |              |             |
|-------------------|--------------|-------------|
|                   | PIS          | 0,65        |
|                   | COFINS       | 3,00        |
|                   | ISS          | 1,50        |
|                   | CPRB         | 4,50        |
|                   | <b>TOTAL</b> | <b>9,65</b> |


BDI = 27,64%


$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$



Maria Lenilda da Silva Gomes  
 DIRETORA  
 CPF: 059.028.074-09

Denilson Brasil de Melo  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA Nº 060280585-6

| TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS  |          |                                      |                   |
|---|----------|--------------------------------------|-------------------|
|  | OBRA:    | REFORMA DA UBS DR. JOSÉ LEITE ROLIM  | DATA : 10/02/2021 |
|   | LOCAL:   | MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS - PB         | FONTE             |
|   | CLIENTE: | MOTIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VERSÃO            |
|   |          | SINAPI                               | 2020/05           |
|   |          | 2020/06 COM DESONERAÇÃO              |                   |
|   |          | COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS                 |                   |



| COD          | DESCRIÇÃO                           | HORA %       | MÊS %        |
|--------------|-------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>A</b>     | <b>GRUPO A</b>                      |              |              |
| A1           | INSS                                | 20,00        | 20,00        |
| A2           | SESI                                | 1,50         | 1,50         |
| A3           | SENAI                               | 1,00         | 1,00         |
| A4           | INCRA                               | 0,20         | 0,20         |
| A5           | SEBRAE                              | 0,60         | 0,60         |
| A6           | Salário Educação                    | 2,50         | 2,50         |
| A7           | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3,00         | 3,00         |
| A8           | FGTS                                | 8,00         | 8,00         |
| A9           | SECONCI                             | 0,00         | 0,00         |
| <b>TOTAL</b> |                                     | <b>36,80</b> | <b>36,80</b> |

|              |                              |              |              |
|--------------|------------------------------|--------------|--------------|
| <b>B</b>     | <b>GRUPO B</b>               |              |              |
| B1           | Repouso Semanal Remunerado   | 17,86        | 0,00         |
| B2           | Feríados                     | 3,93         | 0,00         |
| B3           | Auxílio - Enfermidade        | 0,88         | 0,69         |
| B4           | 13º Salário                  | 10,66        | 8,33         |
| B5           | Licença PaternidadeE         | 0,07         | 0,06         |
| B6           | Faltas Justificadas          | 0,71         | 0,56         |
| B7           | Dias de Chuvas               | 1,42         | 0,00         |
| B8           | Auxílio Acidente de Trabalho | 0,11         | 0,09         |
| B9           | Férias Gozadas               | 12,55        | 9,82         |
| B10          | Salário Maternidade          | 0,03         | 0,03         |
| <b>TOTAL</b> |                              | <b>48,22</b> | <b>19,58</b> |

|              |                                   |             |             |
|--------------|-----------------------------------|-------------|-------------|
| <b>C</b>     | <b>GRUPO C</b>                    |             |             |
| C1           | Aviso Prévio Indenizado           | 3,82        | 2,99        |
| C2           | Aviso Prévio Trabalhado           | 0,09        | 0,07        |
| C3           | Férias Indenizadas                | 1,29        | 1,01        |
| C4           | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 3,78        | 2,96        |
| C5           | Indenização Adicional             | 0,32        | 0,25        |
| <b>TOTAL</b> |                                   | <b>9,30</b> | <b>7,28</b> |

|              |  |              |             |
|--------------|--|--------------|-------------|
| <b>D</b>     | <b>GRUPO D</b>   |              |             |
| D1           | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B  | 17,74        | 7,21        |
| D2           | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0,34         | 0,26        |
| <b>TOTAL</b> |  | <b>18,08</b> | <b>7,47</b> |


Horista = 112,40%  
Mensalista = 71,13%

A + B + C + D

Maria Lenilda da Silva Gomes  
DIRETORA  
CPF: 059.028.074.00

Denilson Brasil de Melo  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA Nº 060280585-6

| TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS |                                      |        |   |
|----------------------------|--------------------------------------|--------|---|
| OBRA:                      | REFORMA DA UBS DR. JOSÉ LEITE ROLIM  | DATA : | 10/02/2021                                      |
| LOCAL:                     | MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS - PB         | FONTE: | VERSÃO:   |
| CLIENTE:                   | MOTIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | ORSE   | 2020/05   |
|                            |                                      | SINAPI | 2020/06 COM DESONERAÇÃO<br>COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS |



| COD      | DESCRIÇÃO                           | HORA %       | MÊS %        |
|----------|-------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>A</b> | <b>GRUPO A</b>                      |              |              |
| A1       | INSS                                | 0,00         | 0,00         |
| A2       | SESI                                | 1,50         | 1,50         |
| A3       | SENAI                               | 1,00         | 1,00         |
| A4       | INCRA                               | 0,20         | 0,20         |
| A5       | SEBRAE                              | 0,60         | 0,60         |
| A6       | Salário Educação                    | 2,50         | 2,50         |
| A7       | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3,00         | 3,00         |
| A8       | FGTS                                | 8,00         | 8,00         |
| A9       | SECONCI                             | 0,00         | 0,00         |
|          | <b>TOTAL</b>                        | <b>16,80</b> | <b>16,80</b> |

|          |                              |              |              |
|----------|------------------------------|--------------|--------------|
| <b>B</b> | <b>GRUPO B</b>               |              |              |
| B1       | Repouso Semanal Remunerado   | 18,02        | 0,00         |
| B2       | Feridos                      | 4,31         | 0,00         |
| B3       | Auxílio - Enfermidade        | 0,90         | 0,69         |
| B4       | 13º Salário                  | 10,79        | 8,33         |
| B5       | Licença Paternidade          | 0,07         | 0,06         |
| B6       | Faltas Justificadas          | 0,72         | 0,56         |
| B7       | Dias de Chuvas               | 1,98         | 0,00         |
| B8       | Auxílio Acidente de Trabalho | 0,11         | 0,09         |
| B9       | Férias Gozadas               | 13,86        | 10,70        |
| B10      | Salário Maternidade          | 0,03         | 0,03         |
|          | <b>TOTAL</b>                 | <b>50,79</b> | <b>20,46</b> |

|          |                                   |             |             |
|----------|-----------------------------------|-------------|-------------|
| <b>C</b> | <b>GRUPO C</b>                    |             |             |
| C1       | Aviso Prévio Indenizado           | 4,56        | 3,53        |
| C2       | Aviso Prévio Trabalhado           | 0,11        | 0,08        |
| C3       | Férias Indenizadas                | 0,51        | 0,40        |
| C4       | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 4,13        | 3,20        |
| C5       | Indenização Adicional             | 0,38        | 0,30        |
|          | <b>TOTAL</b>                      | <b>9,69</b> | <b>7,51</b> |


|          |  |             |             |
|----------|--|-------------|-------------|
| <b>D</b> | <b>GRUPO D</b>   |             |             |
| D1       | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B  | 8,53        | 3,44        |
| D2       | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0,38        | 0,30        |
|          | <b>TOTAL</b>   | <b>8,91</b> | <b>3,74</b> |

Horista = 86,19%  
Mensalista = 48,51%

A + B + C + D

Maria Lenilda da Silva Gomes  
DIRETORA  
CPF: 059.028.074-09

Denilson Brasil de Melo  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA Nº 060280585-6

| RESUMO DO ORÇAMENTO   |          |   |                   |                         |
|---|----------|---|-------------------|-------------------------|
|  | OBRA:    | REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SIMÃO DE OLIVEIRA    | DATA : 10/02/2021 | BDI : 26,33%            |
|   | LOCAL:   | RUA CORONEL JUVÊNIO CARNEIRO, Nº 388, CENTRO, CAJAZEIRAS - PB | FONTE             | VERSÃO                  |
|   | CLIENTE: | MOTIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI                          | ORSE              | 2020/05                 |
|   |          |   | SINAPI            | 2020/06 COM DESONERAÇÃO |
|   |          |   |                   | COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS    |
|   |          |   | HORA              | MES                     |
|   |          |   | 112,40%           | 71,13%                  |
|   |          |   | 86,19%            | 48,51%                  |
|   |          |   |                   | 07/2020                 |
|   |          |   |                   | 07/2020                 |

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO                                   | PREÇO TOTAL      | %          |        |
|--------|---|------------------|------------|--------|
| 1      | SERVIÇOS PRELIMINARES                       | 10.959,37        | 8,94       |        |
| 2      | MOVIMENTO DE TERRA                          | 275,58           | 0,22       |        |
| 3      | INFRAESTRUTURA - FUNDAÇÃO E VIGA BALDRAME   | 792,46           | 0,65       |        |
| 4      | SUPERESTRUTURA - PILARES E VIGAS SUPERIORES | 581,34           | 0,47       |        |
| 5      | ELEVAÇÃO                                    | 1.334,46         | 1,09       |        |
| 6      | REVESTIMENTO                                | 2.749,24         | 2,24       |        |
| 7      | ESQUADRIAS                                  | 21.972,33        | 17,93      |        |
| 8      | COBERTA                                     | 24.769,95        | 20,21      |        |
| 9      | PAVIMENTAÇÃO                                | 23.020,83        | 18,79      |        |
| 10     | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS                       | 3.758,27         | 3,07       |        |
| 11     | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS                | 4.418,11         | 3,61       |        |
| 12     | PINTURA                                     | 20.707,15        | 16,90      |        |
| 13     | SERVIÇOS FINAIS                             | 7.205,60         | 5,88       |        |
|        |   | VALOR ORÇAMENTO: | 97.000,11  | 100,00 |
|        |   | VALOR BDI TOTAL: | 25.544,58  |        |
|        |   | VALOR TOTAL:     | 122.544,69 |        |




Cento e Vinte e Dois Mil Quinhentos e Quarenta e Quatro reais e Sessenta e Nove centavos

Maria Lenilda da Silva Gomes  
DIRETORA  
CPF: 058.028.074-09

Denilson Brasil de Melo  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA Nº 060280585-6

| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |          |  |                   |
|-----------------------|----------|--|-------------------|
|                       | OBRA:    | REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SIMÃO DE OLIVEIRA     | DATA : 10/02/2021 |
|                       | LOCAL:   | RUA CORONEL JUVÊNCIO CARNEIRO, Nº 388, CENTRO, CAJAZEIRAS - PB | FONTE             |
|                       | CLIENTE: | MOTIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI                           | VERSÃO            |
|                       |          | SINAPI   | 2020/05           |
|                       |          | 2020/06 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS                   |                   |
|                       |          | FBDI : 26,33%  |                   |
|                       |          | HONORÁRIA MES REF  |                   |
|                       |          | 112,40% 71,13% 07/2020   |                   |
|                       |          | 65,19% 48,51% 07/2020  |                   |





| ITEM     | CÓDIGO   | DESCRIÇÃO  | FONTE  | UNID | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO, R\$ | PREÇO TOTAL R\$  |
|----------|--|--|--------|------|------------|---------------------|------------------|
| <b>1</b> | <b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>                       |  |        |      |            |                     | <b>10.959,37</b> |
| 1.1      | S00051   | Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada  | ORSE   | m2   | 5,40       | 382,54              | 2.065,72         |
| 1.2      | S00018   | Demolição de piso cerâmico ou ladrilho   | ORSE   | m2   | 193,10     | 12,18               | 2.351,96         |
| 1.3      | S03240   | Demolição de piso de alta resistência  | ORSE   | m2   | 5,35       | 17,41               | 93,14            |
| 1.4      | S00009   | Remoção de telhamento com telhas cerâmicas   | ORSE   | m2   | 222,72     | 10,42               | 2.320,74         |
| 1.5      | S04876   | Remoção de madeiramento, exclusive peças principais  | ORSE   | m2   | 222,72     | 10,55               | 2.349,70         |
| 1.6      | S00022   | Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo  | ORSE   | m2   | 34,26      | 17,41               | 596,47           |
| 1.7      | S02095   | Remoção de vaso sanitário  | ORSE   | un   | 2,00       | 11,18               | 22,36            |
| 1.8      | S03262   | Remoção de lavatório   | ORSE   | un   | 6,00       | 11,18               | 67,08            |
| 1.9      | S00040   | Remoção de luminária   | ORSE   | un   | 15,00      | 10,18               | 152,70           |
| 1.10     | S00031   | Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente  | ORSE   | m2   | 37,03      | 13,93               | 515,83           |
| 1.11     | S04942   | Remoção de esquadria metálica, com ou sem reaproveitamento   | ORSE   | m2   | 2,38       | 15,39               | 36,63            |
| 1.12     | 97622  | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017  | SINAPI | M3   | 3,06       | 41,69               | 127,57           |
| 1.13     | 72897  | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3  | SINAPI | M3   | 12,98      | 19,99               | 259,47           |
| <b>2</b> | <b>MOVIMENTO DE TERRA</b>                          |  |        |      |            |                     | <b>275,58</b>    |
| 2.1      | 93358  | ESCOVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 03/2016  | SINAPI | M3   | 1,12       | 63,61               | 71,24            |
| 2.2      | 94097  | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF 06/2016  | SINAPI | M2   | 0,25       | 4,60                | 1,15             |
| 2.3      | 94319  | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILHO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF 05/2016   | SINAPI | M3   | 5,52       | 36,81               | 203,19           |
| <b>3</b> | <b>INFRAESTRUTURA - FUNDAÇÃO E VIGA BALDRAME</b>   |  |        |      |            |                     | <b>792,46</b>    |
| 3.1      | 87495  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 06/2014        | SINAPI | M2   | 4,97       | 66,23               | 329,16           |
| 3.2      | 95240  | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF 07/2016  | SINAPI | M2   | 0,25       | 13,87               | 3,47             |
| 3.3      | S06456   | Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)  | ORSE   | m3   | 0,13       | 1.915,96            | 249,07           |
| 3.4      | S06456   | Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)  | ORSE   | m3   | 0,11       | 1.915,96            | 210,76           |
| <b>4</b> | <b>SUPERESTRUTURA - PILARES E VIGAS SUPERIORES</b> |  |        |      |            |                     | <b>581,34</b>    |
| 4.1      | S06456   | Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)  | ORSE   | m3   | 0,11       | 1.915,96            | 210,76           |
| 4.2      | S06456   | Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)  | ORSE   | m3   | 0,14       | 1.915,96            | 268,23           |
| 4.3      | 93184  | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF 03/2016   | SINAPI | M    | 2,40       | 21,45               | 51,48            |
| 4.4      | 93182  | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF 03/2016  | SINAPI | M    | 0,90       | 28,50               | 25,65            |
| 4.5      | 93194  | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF 03/2016  | SINAPI | M    | 0,90       | 28,02               | 25,22            |
| <b>5</b> | <b>ELEVAÇÃO</b>                                    |  |        |      |            |                     | <b>1.334,46</b>  |
| 5.1      | 87503  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 06/2014 | SINAPI | M2   | 6,97       | 56,66               | 394,92           |
| 5.2      | 87489  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 06/2014   | SINAPI | M2   | 24,48      | 38,38               | 939,54           |
| <b>6</b> | <b>REVESTIMENTO</b>                                |  |        |      |            |                     | <b>2.749,24</b>  |
| 6.1      | 87879  | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 06/2014   | SINAPI | M2   | 48,55      | 3,03                | 147,11           |

Denilson Brául de Melo  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA Nº 060280585-6

Maria Lenilda da Silva Gomes  
DIRETORA  
CPF: 059.028.074-09




| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  |          |   |   |
|--|----------|---|---|
|  | OBRA:    | REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SIMÃO DE OLIVEIRA    | DATA : 10/02/2021                                   |
|  | LOCAL:   | RUA CORONEL JUVÊNIO CARNEIRO, Nº 388, CENTRO, CAJAZEIRAS - PB | FONTE: VERSÃO:<br>ORSE 2020/05                      |
|  | CLIENTE: | MOTIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI                          | SINAPI 2020/06 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS |



| ITEM | CODIGO                              | DESCRIÇÃO  | FONTE   | UNID | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO R\$ | PREÇO TOTAL R\$  |
|------|-------------------------------------|--|---------|------|------------|--------------------|------------------|
| 6.2  | 87529                               | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014                              | SINAPI  | M2   | 48,55      | 26,31              | 1.277,35         |
| 6.3  | 87266                               | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF 06/2014  | SINAPI  | M2   | 21,21      | 62,46              | 1.324,78         |
| 7    | <b>ESQUADRIAS</b>                   |  |         |      |            |                    | <b>21.972,33</b> |
| 7.1  | S09564                              | Porta em vidro temperado 10mm, na cor verde, inclusive ferragens e acessórios e instalação   | ORSE    | m2   | 2,88       | 499,80             | 1.439,42         |
| 7.2  | 91341                               | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019   | SINAPI  | M2   | 5,67       | 840,04             | 4.763,03         |
| 7.3  | 90844                               | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019 | SINAPI  | UN   | 10,00      | 833,10             | 8.331,00         |
| 7.4  | 94570                               | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019   | SINAPI  | M2   | 16,80      | 404,72             | 6.799,30         |
| 7.5  | 94569                               | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019   | SINAPI  | M2   | 1,01       | 633,25             | 639,58           |
| 8    | <b>COBERTA</b>                      |  |         |      |            |                    | <b>24.769,95</b> |
| 8.1  | 92542                               | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019  | SINAPI  | M2   | 226,27     | 73,41              | 16.610,48        |
| 8.2  | 94204                               | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019  | SINAPI  | M2   | 226,27     | 34,96              | 7.910,40         |
| 8.3  | 74202/001                           | LAJE PRÉ-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA  | SINAPI  | M2   | 3,23       | 77,11              | 249,07           |
| 9    | <b>PAVIMENTAÇÃO</b>                 |  |         |      |            |                    | <b>23.020,83</b> |
| 9.1  | 95241                               | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF 07/2016  | SINAPI  | M2   | 181,95     | 23,12              | 4.206,68         |
| 9.2  | COMP-05759601                       | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, AGREGADO COR PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO, E=*8* MM, INCLUSIVE JUNTA DILATAÇÃO E REGULARIZAÇÃO E=2CM (INCLUSIVE EXECUÇÃO)  | PRÓPRIA | M2   | 181,95     | 97,01              | 17.650,97        |
| 9.3  | 94990                               | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF 07/2016   | SINAPI  | M3   | 1,90       | 612,20             | 1.163,18         |
| 10   | <b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>        |  |         |      |            |                    | <b>3.758,27</b>  |
| 10.1 | S03395                              | Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4"   | ORSE    | un   | 2,00       | 223,00             | 446,00           |
| 10.2 | S00625                              | Revisão de ponto de luz tipo 2, em teto ou parede  | ORSE    | pt   | 15,00      | 70,21              | 1.053,15         |
| 10.3 | S00629                              | Revisão de ponto de tomada de força tipo 1   | ORSE    | pt   | 20,00      | 47,22              | 944,40           |
| 10.4 | S00562                              | Luminária calha sobrepor p/lamp.fluorescente 1x20w, completa, incl.reator convencional e lampada   | ORSE    | un   | 3,00       | 66,32              | 198,96           |
| 10.5 | S00570                              | Luminária calha sobrepor p/lamp.fluorescente 1x40w, completa, incl.reator convencional e lampada - Rev. 01   | ORSE    | un   | 12,00      | 92,98              | 1.115,76         |
| 11   | <b>INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS</b> |  |         |      |            |                    | <b>4.418,11</b>  |
| 11.1 | S01200                              | Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm   | ORSE    | un   | 6,00       | 95,49              | 572,94           |
| 11.2 | S01679                              | Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)  | ORSE    | un   | 4,00       | 59,25              | 237,00           |
| 11.3 | S01678                              | Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50 mm (pias de cozinha, máquinas de lavar, etc...)  | ORSE    | un   | 1,00       | 83,00              | 83,00            |
| 11.4 | S01683                              | Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)   | ORSE    | pt   | 2,00       | 85,13              | 170,26           |
| 11.5 | S01201                              | Revisão de ponto de água tipo 2  | ORSE    | un   | 6,00       | 69,58              | 417,48           |
| 11.6 | S01680                              | Revisão de ponto de esgoto tipo 1  | ORSE    | un   | 6,00       | 33,33              | 199,98           |
| 11.7 | 86939                               | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020                       | SINAPI  | UN   | 3,00       | 325,53             | 976,59           |

Maria Lenilda da Silva Gomes  
DIRETORA  
059 028.074-09

Denilson Brasil de Melo  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA Nº 060280585-6

| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA   |          |  |                      |                         |              |        |         |
|---|----------|--|----------------------|-------------------------|--------------|--------|---------|
|  | OBRA:    | REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SIMÃO DE OLIVEIRA     | DATA : 10/02/2021    |                         | BDI : 26,33% |        |         |
|   | LOCAL:   | RUA CORONEL JUVÊNCIO CARNEIRO, Nº 388, CENTRO, CAJAZEIRAS - PB | FONTE                | VERSÃO                  | HORA         | MES    | REF     |
|   | CLIENTE: | MOTIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI                           | ORSE                 | 2020/05                 | 112,40%      | 71,13% | 07/2020 |
|   |          |  | SINAPI               | 2020/06 COM DESONERAÇÃO | 86,19%       | 48,51% | 07/2020 |
|   |          |  | COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS |                         |              |        |         |


| ITEM  | CÓDIGO                 | DESCRIÇÃO  | FONTE  | UNID | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO R\$ | PREÇO TOTAL R\$  |
|-------|------------------------|--|--------|------|------------|--------------------|------------------|
| 11.8  | 86888                  | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020  | SINAPI | UN   | 2,00       | 453,27             | 906,54           |
| 11.9  | S02022                 | Chuveiro simples de plástico (herc ref 1980 ou similar), c/ registro de pressão de pvc   | ORSE   | un   | 1,00       | 46,73              | 46,73            |
| 11.10 | S02104                 | Pia de cozinha com bancada em aço inox, dim 1,40x0,60, com 01 cuba, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, concretada e assentada.                                      | ORSE   | un   | 1,00       | 807,59             | 807,59           |
| 12    | <b>PINTURA</b>         |  |        |      |            |                    | <b>20.707,15</b> |
| 12.1  | 88497                  | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014   | SINAPI | M2   | 623,24     | 11,65              | 7.260,75         |
| 12.2  | 88488                  | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014  | SINAPI | M2   | 203,63     | 15,77              | 3.211,25         |
| 12.3  | 88489                  | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014   | SINAPI | M2   | 623,24     | 14,29              | 8.906,10         |
| 12.4  | 73739/001              | PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOS  | SINAPI | M2   | 37,80      | 16,55              | 625,59           |
| 12.5  | S02306                 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre superfícies metálicas - R1   | ORSE   | m2   | 42,25      | 16,65              | 703,46           |
| 13    | <b>SERVIÇOS FINAIS</b> |  |        |      |            |                    | <b>7.205,60</b>  |
| 13.1  | S03554                 | Guarda-corpo em tubos de aço galvanizado (altura = 1,00), com barras verticais a cada 1,40m (1 1/2"), barra horizontal intermediária (2 1/2") e barra horizontal superior (2 1/2") | ORSE   | m    | 21,88      | 245,99             | 5.382,26         |
| 13.2  | S08492                 | Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=80cm, d=1 1/2", Jackwal ou similar  | ORSE   | un   | 3,00       | 187,93             | 563,79           |
| 13.3  | S12476                 | Box para banheiro em vidro temperado 8 mm, liso, incolor, de correr, em alumínio branco, inclusive ferragens - fornecimento e instalação - Rev.01                                  | ORSE   | m2   | 3,00       | 276,42             | 829,26           |
| 13.4  | S02450                 | Limpeza geral  | ORSE   | m2   | 207,87     | 2,07               | 430,29           |
|       |                        |  |        |      |            | VALOR ORÇAMENTO:   | 97.000,11        |
|       |                        |  |        |      |            | VALOR BDI TOTAL:   | 26.544,58        |
|       |                        |  |        |      |            | VALOR TOTAL:       | 122.544,69       |

Cento e Vinte e Dois Mil Quinhentos e Quarenta e Quatro reais e Sessenta e Nove centavos



Maria Lenilda da Silva Gomes  
 DIRETORA  
 CPF: 059.026.074-09


Denilson Brasil de Melo  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA Nº 060280585-6

| COMPOSIÇÃO DO BDI   |                                      |   |   |              |        |      |     |     |      |         |         |        |         |        |                         |        |        |         |                      |  |  |  |  |  |
|---|--------------------------------------|---|---|--------------|--------|------|-----|-----|------|---------|---------|--------|---------|--------|-------------------------|--------|--------|---------|----------------------|--|--|--|--|--|
|  | OBRA:                                | REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SIMÃO DE OLIVEIRA    | DATA : 10/02/2021   | BDI : 26,33% |        |      |     |     |      |         |         |        |         |        |                         |        |        |         |                      |  |  |  |  |  |
|   | LOCAL:                               | RUA CORONEL JUVÊNIO CARNEIRO, Nº 388, CENTRO, CAJAZEIRAS - PB | <table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>REF</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ORSE</td> <td>2020/05</td> <td>112,40%</td> <td>71,13%</td> <td>07/2020</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2020/06 COM DESONERAÇÃO</td> <td>86,19%</td> <td>48,51%</td> <td>07/2020</td> </tr> <tr> <td colspan="5">COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS</td> </tr> </tbody> </table> | FONTE        | VERSÃO | HORA | MES | REF | ORSE | 2020/05 | 112,40% | 71,13% | 07/2020 | SINAPI | 2020/06 COM DESONERAÇÃO | 86,19% | 48,51% | 07/2020 | COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS |  |  |  |  |  |
|   | FONTE                                | VERSÃO  | HORA  | MES          | REF    |      |     |     |      |         |         |        |         |        |                         |        |        |         |                      |  |  |  |  |  |
| ORSE  | 2020/05                              | 112,40%   | 71,13%  | 07/2020      |        |      |     |     |      |         |         |        |         |        |                         |        |        |         |                      |  |  |  |  |  |
| SINAPI  | 2020/06 COM DESONERAÇÃO              | 86,19%  | 48,51%  | 07/2020      |        |      |     |     |      |         |         |        |         |        |                         |        |        |         |                      |  |  |  |  |  |
| COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS  |                                      |   |   |              |        |      |     |     |      |         |         |        |         |        |                         |        |        |         |                      |  |  |  |  |  |
| CLIENTE:  | MOTIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI |   |   |              |        |      |     |     |      |         |         |        |         |        |                         |        |        |         |                      |  |  |  |  |  |

| COD                       | DESCRIÇÃO             | %           |
|---------------------------|-----------------------|-------------|
| <b>Despesas Indiretas</b> |                       |             |
| AC                        | Administração central | 4,00        |
| DF                        | Despesas financeiras  | 1,23        |
| R                         | Riscos                | 1,27        |
| <b>TOTAL</b>              |                       | <b>6,50</b> |

| <b>Beneficio</b> |                  |             |
|------------------|------------------|-------------|
| S + G            | Garantia/seguros | 0,80        |
| L                | Lucro            | 6,30        |
| <b>TOTAL</b>     |                  | <b>7,10</b> |

| I            | Impostos |             |
|--------------|----------|-------------|
|              | PIS      | 0,65        |
|              | COFINS   | 3,00        |
|              | ISS      | 1,50        |
|              | CPRB     | 4,50        |
| <b>TOTAL</b> |          | <b>9,65</b> |





BDI = 26,33%

$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$

Maria Lenilda da Silva Gomes  
 DIRETORA  
 CPF: 059.028.074-09

Denilson Brasil de Melo  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA Nº 060280585-6

| TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS  |  |  |   |         |        |      |        |      |      |         |         |        |         |        |  |        |        |         |
|---|--|--|---|---------|--------|------|--------|------|------|---------|---------|--------|---------|--------|--|--------|--------|---------|
|  | OBRA:  | REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SIMÃO DE OLIVEIRA     | DATA : 10/02/2021   |         |        |      |        |      |      |         |         |        |         |        |  |        |        |         |
|   | LOCAL:                                       | RUA CORONEL JUVÊNCIO CARNEIRO, Nº 388, CENTRO, CAJAZEIRAS - PB | <table border="1"> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>RATEIO</th> <th>REF.</th> </tr> <tr> <td>ORSE</td> <td>2020/05</td> <td>112,40%</td> <td>71,13%</td> <td>07/2020</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2020/06 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS</td> <td>86,19%</td> <td>48,51%</td> <td>07/2020</td> </tr> </table> | FONTE   | VERSÃO | HORA | RATEIO | REF. | ORSE | 2020/05 | 112,40% | 71,13% | 07/2020 | SINAPI | 2020/06 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS | 86,19% | 48,51% | 07/2020 |
|   | FONTE  | VERSÃO   | HORA  | RATEIO  | REF.   |      |        |      |      |         |         |        |         |        |  |        |        |         |
| ORSE  | 2020/05                                      | 112,40%  | 71,13%  | 07/2020 |        |      |        |      |      |         |         |        |         |        |  |        |        |         |
| SINAPI  | 2020/06 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS | 86,19%   | 48,51%  | 07/2020 |        |      |        |      |      |         |         |        |         |        |  |        |        |         |
| CLIENTE:  | MOTIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI         |  |   |         |        |      |        |      |      |         |         |        |         |        |  |        |        |         |



| COD      | DESCRIÇÃO                           | HORA %       | MÊS %        |
|----------|-------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>A</b> | <b>GRUPO A</b>                      |              |              |
| A1       | INSS                                | 20,00        | 20,00        |
| A2       | SESI                                | 1,50         | 1,50         |
| A3       | SENAI                               | 1,00         | 1,00         |
| A4       | INCRA                               | 0,20         | 0,20         |
| A5       | SEBRAE                              | 0,60         | 0,60         |
| A6       | Salário Educação                    | 2,50         | 2,50         |
| A7       | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3,00         | 3,00         |
| A8       | FGTS                                | 8,00         | 8,00         |
| A9       | SECONCI                             | 0,00         | 0,00         |
|          | <b>TOTAL</b>                        | <b>36,80</b> | <b>36,80</b> |

|          |                              |              |              |
|----------|------------------------------|--------------|--------------|
| <b>B</b> | <b>GRUPO B</b>               |              |              |
| B1       | Repouso Semanal Remunerado   | 17,86        | 0,00         |
| B2       | Feridos                      | 3,93         | 0,00         |
| B3       | Auxílio - Enfermidade        | 0,88         | 0,69         |
| B4       | 13º Salário                  | 10,66        | 8,33         |
| B5       | Licença PaternidadeE         | 0,07         | 0,06         |
| B6       | Faltas Justificadas          | 0,71         | 0,56         |
| B7       | Dias de Chuvas               | 1,42         | 0,00         |
| B8       | Auxílio Acidente de Trabalho | 0,11         | 0,09         |
| B9       | Férias Gozadas               | 12,55        | 9,82         |
| B10      | Salário Maternidade          | 0,03         | 0,03         |
|          | <b>TOTAL</b>                 | <b>48,22</b> | <b>19,58</b> |

|          |                                   |             |             |
|----------|-----------------------------------|-------------|-------------|
| <b>C</b> | <b>GRUPO C</b>                    |             |             |
| C1       | Aviso Prévio Indenizado           | 3,82        | 2,99        |
| C2       | Aviso Prévio Trabalhado           | 0,09        | 0,07        |
| C3       | Férias Indenizadas                | 1,29        | 1,01        |
| C4       | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 3,78        | 2,96        |
| C5       | Indenização Adicional             | 0,32        | 0,25        |
|          | <b>TOTAL</b>                      | <b>9,30</b> | <b>7,28</b> |


|          |  |              |             |
|----------|--|--------------|-------------|
| <b>D</b> | <b>GRUPO D</b>   |              |             |
| D1       | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B  | 17,74        | 7,21        |
| D2       | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0,34         | 0,26        |
|          | <b>TOTAL</b>   | <b>18,08</b> | <b>7,47</b> |


Horista = 112,40%  
Mensalista = 71,13%

A + B + C + D

Maria Lenilda da Silva Gomes  
DIRETORA  
CPF: 059.028.074-09

Denilson Brasil de Melo  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA Nº 060280585-6

| TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS  |          |   |   |        |        |         |        |  |         |
|---|----------|---|---|--------|--------|---------|--------|--|---------|
|  | OBRA:    | REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SIMÃO DE OLIVEIRA    | DATA : 10/02/2021   |        |        |         |        |  |         |
|   | LOCAL:   | RUA CORONEL JUVÊNIO CARNEIRO, Nº 388, CENTRO, CAJAZEIRAS - PB | FONTE: VERSÃO: 1626,33%   |        |        |         |        |  |         |
|   | CLIENTE: | MOTIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI                          | ORSE 2020/05  |        |        |         |        |  |         |
|   |          | SINAPI 2020/06 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS           | <table border="1"> <tr> <td>86,19%</td> <td>71,13%</td> <td>07/2020</td> </tr> <tr> <td>48,51%</td> <td></td> <td>07/2020</td> </tr> </table> | 86,19% | 71,13% | 07/2020 | 48,51% |  | 07/2020 |
| 86,19%  | 71,13%   | 07/2020   |   |        |        |         |        |  |         |
| 48,51%  |          | 07/2020   |   |        |        |         |        |  |         |



| COD          | DESCRIÇÃO                           | HORA %       | MÊS %        |
|--------------|-------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>A</b>     | <b>GRUPO A</b>                      |              |              |
| A1           | INSS                                | 0,00         | 0,00         |
| A2           | SESI                                | 1,50         | 1,50         |
| A3           | SENAI                               | 1,00         | 1,00         |
| A4           | INCRA                               | 0,20         | 0,20         |
| A5           | SEBRAE                              | 0,60         | 0,60         |
| A6           | Salário Educação                    | 2,50         | 2,50         |
| A7           | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3,00         | 3,00         |
| A8           | FGTS                                | 8,00         | 8,00         |
| A9           | SECONCI                             | 0,00         | 0,00         |
| <b>TOTAL</b> |                                     | <b>16,80</b> | <b>16,80</b> |

|              |                              |              |              |
|--------------|------------------------------|--------------|--------------|
| <b>B</b>     | <b>GRUPO B</b>               |              |              |
| B1           | Repouso Semanal Remunerado   | 18,02        | 0,00         |
| B2           | Feriados                     | 4,31         | 0,00         |
| B3           | Auxílio - Enfermidade        | 0,90         | 0,69         |
| B4           | 13º Salário                  | 10,79        | 8,33         |
| B5           | Licença Paternidade          | 0,07         | 0,06         |
| B6           | Faltas Justificadas          | 0,72         | 0,56         |
| B7           | Dias de Chuvas               | 1,98         | 0,00         |
| B8           | Auxílio Acidente de Trabalho | 0,11         | 0,09         |
| B9           | Férias Gozadas               | 13,86        | 10,70        |
| B10          | Salário Maternidade          | 0,03         | 0,03         |
| <b>TOTAL</b> |                              | <b>50,79</b> | <b>20,46</b> |

|              |                                   |             |             |
|--------------|-----------------------------------|-------------|-------------|
| <b>C</b>     | <b>GRUPO C</b>                    |             |             |
| C1           | Aviso Prévio Indenizado           | 4,56        | 3,53        |
| C2           | Aviso Prévio Trabalhado           | 0,11        | 0,08        |
| C3           | Férias Indenizadas                | 0,51        | 0,40        |
| C4           | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 4,13        | 3,20        |
| C5           | Indenização Adicional             | 0,38        | 0,30        |
| <b>TOTAL</b> |                                   | <b>9,69</b> | <b>7,51</b> |

|              |  |             |             |
|--------------|--|-------------|-------------|
| <b>D</b>     | <b>GRUPO D</b>   |             |             |
| D1           | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B  | 8,53        | 3,44        |
| D2           | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0,38        | 0,30        |
| <b>TOTAL</b> |  | <b>8,91</b> | <b>3,74</b> |


Horista = 86,19%  
Mensalista = 48,51%

A + B + C + D

Maria Lenilda da Silva Gomes  
DIRETORA  
CPF: 059.028.074-09

Denilson Brasil de Melo  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA Nº 060280585-6

## RESUMO DO ORÇAMENTO

|  |   |                      |                   |                         |              |        |         |
|--|---|----------------------|-------------------|-------------------------|--------------|--------|---------|
|  | OBRA: REFORMA DA UBS FRANCISCO NUNES DA SILVA |                      | DATA : 12/02/2021 |                         | BDI : 27,64% |        |         |
|  | LOCAL: MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS - PB           |                      | FONTE             | VERSÃO                  | HORA         | MES    | REF.    |
|  | CLIENTE: MOTIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI |                      | ORSE              | 2020/05                 | 112,40%      | 71,13% | 07/2020 |
|  |   |                      | SINAPI            | 2020/06 COM DESONERAÇÃO | 86,19%       | 48,51% | 07/2020 |
|  |   | COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS |                   |                         |              |        |         |


| CÓDIGO | DESCRIÇÃO                    | PREÇO TOTAL             | %                 |
|--------|------------------------------|-------------------------|-------------------|
| 1      | SERVIÇOS PRELIMINARES        | 1.412,67                | 1,10              |
| 2      | COBERTURA                    | 48.030,55               | 37,55             |
| 3      | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 2.103,42                | 1,64              |
| 4      | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS        | 18.054,81               | 14,12             |
| 5      | ESQUADRIAS                   | 11.983,50               | 9,37              |
| 6      | METAIS E ACESSÓRIOS          | 4.530,78                | 3,54              |
| 7      | REVESTIMENTOS                | 14.338,25               | 11,21             |
| 8      | PINTURA                      | 27.107,88               | 21,19             |
| 9      | LIMPEZA E FINALIZAÇÕES       | 335,68                  | 0,26              |
|        |                              | <b>VALOR ORÇAMENTO:</b> | <b>100.200,70</b> |
|        |                              | <b>VALOR BDI TOTAL:</b> | <b>27.696,84</b>  |
|        |                              | <b>VALOR TOTAL:</b>     | <b>127.897,54</b> |




Cento e Vinte e Sete Mil Oitocentos e Noventa e Sete reais e Cinquenta e Quatro centavos

**Maria Lenilda de Silva Gomes**  
 DIRETORA  
 CPF: 059.028.074-09

**Denilson Brasil de Melo**  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA Nº 060280585-6

| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA   |          |   |                      |
|---|----------|---|----------------------|
|  | OBRA:    | REFORMA DA UBS FRANCISCO NUNES DA SILVA | DATA : 12/02/2021    |
|   | LOCAL:   | MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS - PB            | VERSÃO               |
|   | CLIENTE: | MOTIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI    | ORSE 2020/05         |
|   |          | SINAPI 2020/06 COM DESONERAÇÃO          | COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS |



| ITEM     | CÓDIGO                              | DESCRIÇÃO   | FONTE   | UNID | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO R\$ | PREÇO TOTAL R\$  |
|----------|-------------------------------------|---|---------|------|------------|--------------------|------------------|
| <b>1</b> | <b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>        |   |         |      |            |                    | <b>1.412,67</b>  |
| 1.1      | 74209/001                           | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO   | PRÓPRIA | M2   | 3,00       | 470,89             | 1.412,67         |
| <b>2</b> | <b>COBERTURA</b>                    |   |         |      |            |                    | <b>48.030,55</b> |
| 2.1      | S04484                              | Remoção, lavagem e reassentamento de telhas de barro tipo colonial  | ORSE    | m2   | 183,50     | 38,80              | 7.119,80         |
| 2.2      | S12835                              | Remoção de madeiramento (ripa e ripão) em telhado com telha cerâmica  | ORSE    | m2   | 183,50     | 13,76              | 2.524,96         |
| 2.3      | 98546                               | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF 06/2018   | SINAPI  | M2   | 183,50     | 92,93              | 17.052,66        |
| 2.4      | 92541                               | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019  | SINAPI  | M2   | 183,50     | 61,60              | 11.303,60        |
| 2.5      | 92565                               | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 12/2015  | SINAPI  | M2   | 183,50     | 28,16              | 5.167,36         |
| 2.6      | 94201                               | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019   | SINAPI  | M2   | 36,70      | 30,71              | 1.127,06         |
|          | 94231                               | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019   | SINAPI  | M    | 66,81      | 39,98              | 2.671,06         |
| 2.8      | 94227                               | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019  | SINAPI  | M    | 22,42      | 47,46              | 1.064,05         |
| <b>3</b> | <b>INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS</b> |   |         |      |            |                    | <b>2.103,42</b>  |
| 3.1      | 97663                               | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017  | SINAPI  | UN   | 4,00       | 8,90               | 35,60            |
| 3.2      | 86943                               | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020 | SINAPI  | UN   | 2,00       | 216,63             | 433,26           |
| 3.3      | 95471                               | VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020   | SINAPI  | UN   | 2,00       | 817,28             | 1.634,56         |
| <b>4</b> | <b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>        |   |         |      |            |                    | <b>18.054,81</b> |
| 4.1      | 91940                               | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015   | SINAPI  | UN   | 90,00      | 10,54              | 948,60           |
| 4.2      | 91937                               | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015   | SINAPI  | UN   | 25,00      | 7,73               | 193,25           |
| 4.3      | 91932                               | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015  | SINAPI  | M    | 107,00     | 12,05              | 1.289,35         |
| 4.4      | 91926                               | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015   | SINAPI  | M    | 529,90     | 3,22               | 1.706,28         |
| 4.5      | 91928                               | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015   | SINAPI  | M    | 36,90      | 5,28               | 194,83           |
| 4.6      | 91930                               | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015   | SINAPI  | M    | 762,40     | 7,29               | 5.557,90         |
| 4.7      | 91953                               | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015   | SINAPI  | UN   | 20,00      | 19,49              | 389,80           |
| 4.8      | 92000                               | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015  | SINAPI  | UN   | 24,00      | 20,64              | 495,36           |
| 4.9      | 91996                               | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015  | SINAPI  | UN   | 33,00      | 23,15              | 763,95           |
| 4.10     | 91992                               | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015   | SINAPI  | UN   | 3,00       | 29,65              | 88,95            |
| 4.11     | 91993                               | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015   | SINAPI  | UN   | 9,00       | 31,45              | 283,05           |
| 4.12     | 93653                               | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2016   | SINAPI  | UN   | 7,00       | 10,94              | 76,58            |
| 4.13     | 93654                               | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2016   | SINAPI  | UN   | 4,00       | 11,39              | 45,56            |
| 4.14     | 93655                               | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2016   | SINAPI  | UN   | 2,00       | 12,23              | 24,46            |
| 4.15     | 93658                               | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2016   | SINAPI  | UN   | 2,00       | 19,24              | 38,48            |
| 4.16     | S08894                              | Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 10kA   |         | un   |            |                    | 617,44           |

Maria Lenilda da Silva Gomes  
 DIRETORA  
 CPF: 059.028.074-09

Denilson Brasil de Melo  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA Nº 060280585-6

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA: REFORMA DA UBS FRANCISCO NUNES DA SILVA

DATA: 12/02/2021


LOCAL: MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS - PB

ORSE 2020/05

CLIENTE: MOTIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

SINAPI 2020/06 COM DESONERAÇÃO

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS




| ITEM     | CÓDIGO                     | DESCRIÇÃO  | FONTE   | UNID | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO R\$ | PREÇO TOTAL R\$  |
|----------|----------------------------|--|---------|------|------------|--------------------|------------------|
| 4.17     | S08077                     | Disjuntor bipolar DR 40 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA, ref.5SM1 314-OMB, Siemens ou similar  | ORSE    | un   | 1,00       | 172,19             | 172,19           |
| 4.18     | 91844                      | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015   | SINAPI  | M    | 308,60     | 4,81               | 1.484,37         |
| 4.19     | 91846                      | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015   | SINAPI  | M    | 28,20      | 6,76               | 190,63           |
| 4.20     | 91864                      | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015   | SINAPI  | M    | 14,90      | 11,28              | 168,07           |
| 4.21     | 91863                      | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015   | SINAPI  | M    | 2,00       | 8,68               | 17,36            |
| 4.22     | 91863                      | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015   | SINAPI  | M    | 1,00       | 8,68               | 8,68             |
| 4.23     | 04.03.023                  | LUMINÁRIA PLAFON 36W LED EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO   | PRÓPRIA | UND  | 21,00      | 94,84              | 1.991,64         |
| 4.24     | 142                        | LUMINÁRIA PLAFON 18W LED EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO   | PRÓPRIA | UND  | 4,00       | 43,56              | 174,24           |
| 4.25     | S04527                     | Quadro de medição trifásica em Noril com lente para leitura  | ORSE    | un   | 1,00       | 720,16             | 720,16           |
|          | 74131/004                  | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO   | SINAPI  | UN   | 1,00       | 413,63             | 413,63           |
| <b>5</b> | <b>ESQUADRIAS</b>          |  |         |      |            |                    | <b>11.983,50</b> |
| 5.1      | 97644                      | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017   | SINAPI  | M2   | 25,24      | 6,74               | 170,12           |
| 5.2      | 91312                      | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019 | SINAPI  | UN   | 3,00       | 699,31             | 2.097,93         |
| 5.3      | 91313                      | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019 | SINAPI  | UN   | 4,00       | 733,75             | 2.935,00         |
| 5.4      | 91314                      | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019 | SINAPI  | UN   | 5,00       | 744,49             | 3.722,45         |
| 5.5      | 91315                      | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019 | SINAPI  | UN   | 4,00       | 764,50             | 3.058,00         |
| <b>6</b> | <b>METAIS E ACESSÓRIOS</b> |  |         |      |            |                    | <b>4.530,78</b>  |
| 6.1      | 99839                      | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF 04/2019 P                    | SINAPI  | M    | 9,29       | 343,95             | 3.195,30         |
| 6.2      | 100869                     | BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020   | SINAPI  | UN   | 4,00       | 333,87             | 1.335,48         |
| <b>7</b> | <b>REVESTIMENTOS</b>       |  |         |      |            |                    | <b>14.338,25</b> |
| 7.1      | 97631                      | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017   | SINAPI  | M2   | 286,18     | 2,43               | 695,42           |
| 7.2      | 87879                      | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 06/2014   | SINAPI  | M2   | 286,18     | 3,08               | 881,43           |
| 7.3      | 87529                      | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014                                | SINAPI  | M2   | 286,18     | 26,64              | 7.623,84         |
| 7.4      | 96113                      | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF 05/2017 P  | SINAPI  | M2   | 170,40     | 30,15              | 5.137,56         |
| <b>8</b> | <b>PINTURA</b>             |  |         |      |            |                    | <b>27.107,88</b> |
| 8.1      | 88483                      | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF 06/2014   | SINAPI  | M2   | 1.016,80   | 3,24               | 3.294,43         |
| 8.2      | 88497                      | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014   | SINAPI  | M2   | 1.016,80   | 11,79              | 11.988,07        |
| 8.3      | 88487                      | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014  | SINAPI  | M2   | 1.016,80   | 11,63              | 11.825,38        |

Maria Lenilda da Silva Gomes  
DIRETORA  
CPF: 059.028.074-09


Denilson Brasil de Melo  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA Nº 060280585-6



## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

|  | OBRA:                                | REFORMA DA UBS FRANCISCO NUNES DA SILVA | DATA : 12/02/2021  | BDI : 27,64% |        |      |     |      |      |         |         |        |         |        |                         |        |        |         |                      |  |  |  |  |
|--|--------------------------------------|---|--|--------------|--------|------|-----|------|------|---------|---------|--------|---------|--------|-------------------------|--------|--------|---------|----------------------|--|--|--|--|
|  | LOCAL:                               | MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS - PB            | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 15%;">FONTE</th> <th style="width: 15%;">VERSÃO</th> <th style="width: 15%;">HORA</th> <th style="width: 15%;">MES</th> <th style="width: 15%;">REF.</th> </tr> <tr> <td>ORSE</td> <td>2020/05</td> <td>112,40%</td> <td>71,13%</td> <td>07/2020</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2020/06 COM DESONERAÇÃO</td> <td>88,19%</td> <td>48,51%</td> <td>07/2020</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;">COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS</td> </tr> </table> | FONTE        | VERSÃO | HORA | MES | REF. | ORSE | 2020/05 | 112,40% | 71,13% | 07/2020 | SINAPI | 2020/06 COM DESONERAÇÃO | 88,19% | 48,51% | 07/2020 | COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS |  |  |  |  |
|  | FONTE                                | VERSÃO                                  | HORA   | MES          | REF.   |      |     |      |      |         |         |        |         |        |                         |        |        |         |                      |  |  |  |  |
| ORSE   | 2020/05                              | 112,40%                                 | 71,13%   | 07/2020      |        |      |     |      |      |         |         |        |         |        |                         |        |        |         |                      |  |  |  |  |
| SINAPI   | 2020/06 COM DESONERAÇÃO              | 88,19%                                  | 48,51%   | 07/2020      |        |      |     |      |      |         |         |        |         |        |                         |        |        |         |                      |  |  |  |  |
| COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS   |                                      |   |  |              |        |      |     |      |      |         |         |        |         |        |                         |        |        |         |                      |  |  |  |  |
| CLIENTE:   | MOTIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI |   |  |              |        |      |     |      |      |         |         |        |         |        |                         |        |        |         |                      |  |  |  |  |


| ITEM   | CÓDIGO | DESCRIÇÃO   | FONTE  | UNID | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO R\$ | PREÇO TOTAL R\$ |
|--|--------|---|--------|------|------------|--------------------|-----------------|
| 9  |        | <b>LIMPEZA E FINALIZAÇÕES</b>   |        |      |            |                    | <b>335,68</b>   |
| 9.1  | 99802  | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A SECO. AF 04/2019 | SINAPI | M2   | 170,40     | 0,41               | 69,86           |
| 9.2  | 99803  | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF 04/2019      | SINAPI | M2   | 170,40     | 1,56               | 265,82          |
| VALOR ORÇAMENTO:   |        |   |        |      |            |                    | 100.200,70      |
| VALOR BDI TOTAL:   |        |   |        |      |            |                    | 27.696,84       |
| VALOR TOTAL:   |        |   |        |      |            |                    | 127.897,54      |
| Cento e Vinte e Sete Mil Oitocentos e Noventa e Sete reais e Cinquenta e Quatro centavos |        |   |        |      |            |                    |                 |



**Maria Lenilda da Silva Gomes**  
 DIRETORA  
 CPF: 059.028.074-09

**Denilson Brasil de Melo**  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA Nº 060280585-6

## COMPOSIÇÃO DO BDI

|  |          |   |                      |                         |         |        |         |
|--|----------|---|----------------------|-------------------------|---------|--------|---------|
|  | OBRA:    | REFORMA DA UBS FRANCISCO NUNES DA SILVA | DATA : 12/02/2021    | BDI : 27,64%            |         |        |         |
|  | LOCAL:   | MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS - PB            | FONTE                | VERSÃO                  | HORA    | MES    | REF.    |
|  | CLIENTE: | MOTIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI    | ORSE                 | 2020/05                 | 112,40% | 71,13% | 07/2020 |
|  |          |   | SINAPI               | 2020/06 COM DESONERAÇÃO | 86,19%  | 48,51% | 07/2020 |
|  |          |   | COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS |                         |         |        |         |

| COD                       | DESCRIÇÃO             | %           |
|---------------------------|-----------------------|-------------|
| <b>Despesas Indiretas</b> |                       |             |
| AC                        | Administração central | 4,00        |
| DF                        | Despesas financeiras  | 1,23        |
| R                         | Riscos                | 1,27        |
| <b>TOTAL</b>              |                       | <b>6,50</b> |

|                  |                  |             |
|------------------|------------------|-------------|
| <b>Beneficio</b> |                  |             |
| S + G            | Garantia/seguros | 0,80        |
| L                | Lucro            | 7,40        |
| <b>TOTAL</b>     |                  | <b>8,20</b> |

|                   |        |             |
|-------------------|--------|-------------|
| <b>I Impostos</b> |        |             |
|                   | PIS    | 0,65        |
|                   | COFINS | 3,00        |
|                   | ISS    | 1,50        |
|                   | CPRB   | 4,50        |
| <b>TOTAL</b>      |        | <b>9,65</b> |




**BDI = 27,64%**


$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

**Maria Lenilda da Silva Gomes**  
 DIRETORA  
 CPF: 059.028.074-09

**Denilson Brasil de Melo**  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA N° 060280585-6

## TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

|  |          |   |   |
|--|----------|---|---|
|  | OBRA:    | REFORMA DA UBS FRANCISCO NUNES DA SILVA | DATA : 12/02/2021   |
|  | LOCAL:   | MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS - PB            | FONTE: VERSÃO   |
|  | CLIENTE: | MOTIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI    | ORSE: 2020/05<br>SINAPI: 2020/05 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS |



| COD      | DESCRIÇÃO                           | HORA %       | MÊS %        |
|----------|-------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>A</b> | <b>GRUPO A</b>                      |              |              |
| A1       | INSS                                | 20,00        | 20,00        |
| A2       | SESI                                | 1,50         | 1,50         |
| A3       | SENAI                               | 1,00         | 1,00         |
| A4       | INCRA                               | 0,20         | 0,20         |
| A5       | SEBRAE                              | 0,60         | 0,60         |
| A6       | Salário Educação                    | 2,50         | 2,50         |
| A7       | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3,00         | 3,00         |
| A8       | FGTS                                | 8,00         | 8,00         |
| A9       | SECONCI                             | 0,00         | 0,00         |
|          | <b>TOTAL</b>                        | <b>36,80</b> | <b>36,80</b> |


|          |                              |              |              |
|----------|------------------------------|--------------|--------------|
| <b>B</b> | <b>GRUPO B</b>               |              |              |
| B1       | Repouso Semanal Remunerado   | 17,86        | 0,00         |
| B2       | Feridos                      | 3,93         | 0,00         |
| B3       | Auxílio - Enfermidade        | 0,88         | 0,69         |
| B4       | 13º Salário                  | 10,66        | 8,33         |
| B5       | Licença Paternidade          | 0,07         | 0,06         |
| B6       | Faltas Justificadas          | 0,71         | 0,56         |
| B7       | Dias de Chuvas               | 1,42         | 0,00         |
| B8       | Auxílio Acidente de Trabalho | 0,11         | 0,09         |
| B9       | Férias Gozadas               | 12,55        | 9,82         |
| B10      | Salário Maternidade          | 0,03         | 0,03         |
|          | <b>TOTAL</b>                 | <b>48,22</b> | <b>19,58</b> |


|          |                                   |             |             |
|----------|-----------------------------------|-------------|-------------|
| <b>C</b> | <b>GRUPO C</b>                    |             |             |
| C1       | Aviso Prévio Indenizado           | 3,82        | 2,99        |
| C2       | Aviso Prévio Trabalhado           | 0,09        | 0,07        |
| C3       | Férias Indenizadas                | 1,29        | 1,01        |
| C4       | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 3,78        | 2,96        |
| C5       | Indenização Adicional             | 0,32        | 0,25        |
|          | <b>TOTAL</b>                      | <b>9,30</b> | <b>7,28</b> |

|          |  |              |             |
|----------|--|--------------|-------------|
| <b>D</b> | <b>GRUPO D</b>   |              |             |
| D1       | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B  | 17,74        | 7,21        |
| D2       | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0,34         | 0,26        |
|          | <b>TOTAL</b>   | <b>18,08</b> | <b>7,47</b> |


**Horista = 112,40%**  
**Mensalista = 71,13%**

**A + B + C + D**


  
**Maria Lenilda da Silva Gomes**  
 DIRETORA  
 CPF: 059.028.074-09

  
**Denilson Brasil de Melo**  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA Nº 060280585-6

## TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

|  |          |   |                      |                         |         |
|--|----------|---|----------------------|-------------------------|---------|
|  | OBRA:    | REFORMA DA UBS FRANCISCO NUNES DA SILVA | DATA : 12/02/2021    | BDI : 27,64%            |         |
|  | LOCAL:   | MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS - PB            | FONTE                | VERSÃO                  | HORA    |
|  | CLIENTE: | MOTIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI    | ORSE                 | 2020/05                 | 112,40% |
|  |          |   | SINAPI               | 2020/06 COM DESONERAÇÃO | 86,19%  |
|  |          |   | COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS |                         |         |
|  |          |   | MES                  | REF.                    |         |
|  |          |   |                      | 71,13%                  | 07/2020 |
|  |          |   |                      | 48,51%                  | 07/2020 |

| COD          | DESCRIÇÃO                           | HORA %       | MÊS %        |
|--------------|-------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>A</b>     | <b>GRUPO A</b>                      |              |              |
| A1           | INSS                                | 0,00         | 0,00         |
| A2           | SESI                                | 1,50         | 1,50         |
| A3           | SENAI                               | 1,00         | 1,00         |
| A4           | INCRA                               | 0,20         | 0,20         |
| A5           | SEBRAE                              | 0,60         | 0,60         |
| A6           | Salário Educação                    | 2,50         | 2,50         |
| A7           | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3,00         | 3,00         |
| A8           | FGTS                                | 8,00         | 8,00         |
| A9           | SECONCI                             | 0,00         | 0,00         |
| <b>TOTAL</b> |                                     | <b>16,80</b> | <b>16,80</b> |



|              |                              |              |              |
|--------------|------------------------------|--------------|--------------|
| <b>B</b>     | <b>GRUPO B</b>               |              |              |
| B1           | Repouso Semanal Remunerado   | 18,02        | 0,00         |
| B2           | Feriados                     | 4,31         | 0,00         |
| B3           | Auxílio - Enfermidade        | 0,90         | 0,69         |
| B4           | 13º Salário                  | 10,79        | 8,33         |
| B5           | Licença Paternidade          | 0,07         | 0,06         |
| B6           | Faltas Justificadas          | 0,72         | 0,56         |
| B7           | Dias de Chuvas               | 1,98         | 0,00         |
| B8           | Auxílio Acidente de Trabalho | 0,11         | 0,09         |
| B9           | Férias Gozadas               | 13,86        | 10,70        |
| B10          | Salário Maternidade          | 0,03         | 0,03         |
| <b>TOTAL</b> |                              | <b>50,79</b> | <b>20,46</b> |


|              |                                   |             |             |
|--------------|-----------------------------------|-------------|-------------|
| <b>C</b>     | <b>GRUPO C</b>                    |             |             |
| C1           | Aviso Prévio Indenizado           | 4,56        | 3,53        |
| C2           | Aviso Prévio Trabalhado           | 0,11        | 0,08        |
| C3           | Férias Indenizadas                | 0,51        | 0,40        |
| C4           | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 4,13        | 3,20        |
| C5           | Indenização Adicional             | 0,38        | 0,30        |
| <b>TOTAL</b> |                                   | <b>9,69</b> | <b>7,51</b> |

|              |  |             |             |
|--------------|--|-------------|-------------|
| <b>D</b>     | <b>GRUPO D</b>   |             |             |
| D1           | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B  | 8,53        | 3,44        |
| D2           | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0,38        | 0,30        |
| <b>TOTAL</b> |  | <b>8,91</b> | <b>3,74</b> |


Horista = 86,19%  
Mensalista = 48,51%

**A + B + C + D**

  
**Maria Lenilda da Silva Gomes**  
 DIRETORA  
 CPF: 069.028.874-09

  
**Denilson Brasil de Melo**  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA Nº 060280585-6


## RESUMO DO ORÇAMENTO

|  | OBRA:                                | REFORMA DA UBS JOSÉ ANTÔNIO PESSOA | DATA : 12/02/2021  | BDI : 27,64% |         |       |      |      |      |         |         |        |         |        |                         |        |        |         |                      |  |  |  |  |  |
|--|--------------------------------------|------------------------------------|--|--------------|---------|-------|------|------|------|---------|---------|--------|---------|--------|-------------------------|--------|--------|---------|----------------------|--|--|--|--|--|
|  | LOCAL:                               | MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS - PB       | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 15%;">FONTE:</th> <th style="width: 20%;">VERSÃO:</th> <th style="width: 15%;">HORA:</th> <th style="width: 15%;">MES:</th> <th style="width: 35%;">REF.</th> </tr> <tr> <td>ORSE</td> <td>2020/06</td> <td>112,40%</td> <td>71,13%</td> <td>09/2020</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2020/06 COM DESONERAÇÃO</td> <td>86,19%</td> <td>48,51%</td> <td>07/2020</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;">COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS</td> </tr> </table> | FONTE:       | VERSÃO: | HORA: | MES: | REF. | ORSE | 2020/06 | 112,40% | 71,13% | 09/2020 | SINAPI | 2020/06 COM DESONERAÇÃO | 86,19% | 48,51% | 07/2020 | COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS |  |  |  |  |  |
|  | FONTE:                               | VERSÃO:                            | HORA:  | MES:         | REF.    |       |      |      |      |         |         |        |         |        |                         |        |        |         |                      |  |  |  |  |  |
| ORSE   | 2020/06                              | 112,40%                            | 71,13%   | 09/2020      |         |       |      |      |      |         |         |        |         |        |                         |        |        |         |                      |  |  |  |  |  |
| SINAPI   | 2020/06 COM DESONERAÇÃO              | 86,19%                             | 48,51%   | 07/2020      |         |       |      |      |      |         |         |        |         |        |                         |        |        |         |                      |  |  |  |  |  |
| COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS   |                                      |                                    |  |              |         |       |      |      |      |         |         |        |         |        |                         |        |        |         |                      |  |  |  |  |  |
| CLIENTE:   | MOTIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI |                                    |  |              |         |       |      |      |      |         |         |        |         |        |                         |        |        |         |                      |  |  |  |  |  |

| CÓDIGO           | DESCRIÇÃO                    | PREÇO TOTAL | %      |
|------------------|------------------------------|-------------|--------|
| 1                | SERVIÇOS PRELIMINARES        | 1.401,03    | 3,14   |
| 2                | COBERTURA                    | 15.169,96   | 34,05  |
| 3                | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS        | 2.355,42    | 5,29   |
| 4                | ESQUADRIAS                   | 4.363,17    | 9,79   |
| 5                | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 1.091,45    | 2,45   |
| 6                | METAIS E ACESSÓRIOS          | 1.986,66    | 4,46   |
| 7                | REVESTIMENTOS                | 6.326,55    | 14,20  |
| 8                | PINTURA                      | 11.076,15   | 24,86  |
| 9                | LIMPEZA E FINALIZAÇÕES       | 777,63      | 1,75   |
| VALOR ORÇAMENTO: |                              | 34.900,50   | 100,00 |
| VALOR BDI TOTAL: |                              | 9.647,52    |        |
| VALOR TOTAL:     |                              | 44.548,02   |        |




Quarenta e Quatro Mil Quinhentos e Quarenta e Oito reais e Dois centavos

  
**Maria Lenilda da Silva Gomes**  
 DIRETORA  
 CPF: 059.028.074-09

  
**Denilson Brazil de Melo**  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA N° 060280585-6

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA


|   |                                      |                                    |   |              |        |      |     |      |      |         |        |         |  |        |                         |         |        |         |  |
|---|--------------------------------------|------------------------------------|---|--------------|--------|------|-----|------|------|---------|--------|---------|--|--------|-------------------------|---------|--------|---------|--|
|  | OBRA:                                | REFORMA DA UBS JOSÉ ANTÔNIO PESSOA | DATA : 12/02/2021   | BDI : 27,64% |        |      |     |      |      |         |        |         |  |        |                         |         |        |         |  |
|   | LOCAL:                               | MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS - PB       | <table border="1" style="font-size: 8px;"> <tr> <td>FORSE</td> <td>VERSÃO</td> <td>HORA</td> <td>MES</td> <td>REF.</td> </tr> <tr> <td>ORSE</td> <td>2020/06</td> <td>197,43</td> <td>08/2020</td> <td></td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2020/06 COM DESONERAÇÃO</td> <td>Rubrica</td> <td>48,51%</td> <td>07/2020</td> </tr> </table> | FORSE        | VERSÃO | HORA | MES | REF. | ORSE | 2020/06 | 197,43 | 08/2020 |  | SINAPI | 2020/06 COM DESONERAÇÃO | Rubrica | 48,51% | 07/2020 |  |
|   | FORSE                                | VERSÃO                             | HORA  | MES          | REF.   |      |     |      |      |         |        |         |  |        |                         |         |        |         |  |
| ORSE  | 2020/06                              | 197,43                             | 08/2020   |              |        |      |     |      |      |         |        |         |  |        |                         |         |        |         |  |
| SINAPI  | 2020/06 COM DESONERAÇÃO              | Rubrica                            | 48,51%  | 07/2020      |        |      |     |      |      |         |        |         |  |        |                         |         |        |         |  |
| CLIENTE:  | MOTIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS               |   |              |        |      |     |      |      |         |        |         |  |        |                         |         |        |         |  |


| ITEM     | CÓDIGO                       | DESCRIÇÃO  | FONTE   | UNID | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO R\$ | PREÇO TOTAL R\$  |
|----------|------------------------------|--|---------|------|------------|--------------------|------------------|
| <b>1</b> | <b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b> |  |         |      |            |                    | <b>1.401,03</b>  |
| 1.1      | 74209/001                    | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO  | PRÓPRIA | M2   | 3,00       | 467,01             | 1.401,03         |
| <b>2</b> | <b>COBERTURA</b>             |  |         |      |            |                    | <b>15.169,96</b> |
| 2.1      | S04484                       | Remoção, lavagem e reassentamento de telhas de barro tipo colonial   | ORSE    | m2   | 86,55      | 38,50              | 3.332,18         |
| 2.2      | S12835                       | Remoção de madeiramento (ripa e ripão) em telhado com telha cerâmica   | ORSE    | m2   | 86,55      | 13,64              | 1.180,54         |
| 2.3      | 98546                        | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF 06/2018  | SINAPI  | M2   | 8,95       | 92,17              | 824,92           |
| 2.4      | 92541                        | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019   | SINAPI  | M2   | 27,50      | 61,09              | 1.679,98         |
| 2.5      | 92565                        | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 12/2015   | SINAPI  | M2   | 17,31      | 27,93              | 483,47           |
| 2.6      | 55960                        | IMUNIZAÇÃO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR  | SINAPI  | M2   | 86,55      | 5,02               | 434,48           |
|          | 94201                        | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019  | SINAPI  | M2   | 27,50      | 30,45              | 837,38           |
| 2.8      | 94231                        | RÚFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019  | SINAPI  | M    | 34,45      | 39,66              | 1.366,29         |
| 2.9      | 94227                        | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019   | SINAPI  | M    | 23,24      | 47,07              | 1.093,91         |
| 2.10     | 97629                        | DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017  | SINAPI  | M3   | 8,95       | 88,37              | 790,91           |
| 2.11     | COMP-12723480                | CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1500 LITROS, COM ACESSÓRIOS   | PRÓPRIA | UND  | 2,00       | 1.180,59           | 2.361,18         |
| 2.12     | 87520                        | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014                                   | SINAPI  | M2   | 12,45      | 63,03              | 784,72           |
| <b>3</b> | <b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b> |  |         |      |            |                    | <b>2.355,42</b>  |
| 3.1      | 91940                        | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015  | SINAPI  | UN   | 5,00       | 10,45              | 52,25            |
| 3.2      | 91926                        | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015  | SINAPI  | M    | 183,70     | 3,20               | 587,84           |
| 3.3      | 91993                        | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015  | SINAPI  | UN   | 5,00       | 31,20              | 156,00           |
| 3.4      | 93653                        | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2016  | SINAPI  | UN   | 4,00       | 10,84              | 43,36            |
|          | 93654                        | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2016  | SINAPI  | UN   | 1,00       | 11,30              | 11,30            |
| 3.6      | 93655                        | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2016  | SINAPI  | UN   | 1,00       | 12,13              | 12,13            |
| 3.7      | 91844                        | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015   | SINAPI  | M    | 57,00      | 4,77               | 271,89           |
| 3.8      | 91863                        | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015   | SINAPI  | M    | 1,00       | 8,59               | 8,59             |
| 3.9      | 91862                        | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015   | SINAPI  | M    | 1,00       | 7,39               | 7,39             |
| 3.10     | 04.03.023                    | LUMINÁRIA PLAFON 36W LED EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO   | PRÓPRIA | UND  | 11,00      | 94,06              | 1.034,66         |
| 3.11     | 84402                        | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO   | SINAPI  | UN   | 1,00       | 90,09              | 90,09            |
| 3.12     | S00632                       | Revisão de ponto de interruptor com reposição do interruptor e fiação  | ORSE    | pt   | 1,00       | 79,92              | 79,92            |
| <b>4</b> | <b>ESQUADRIAS</b>            |  |         |      |            |                    | <b>4.363,17</b>  |
| 4.1      | 97644                        | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017   | SINAPI  | M2   | 7,81       | 6,69               | 52,25            |
| 4.2      | 91312                        | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019 | SINAPI  | UN   | 1,00       | 693,56             | 693,56           |

**Maria Lenilda da Silva Gomes**  
 DIRETORA  
 CPF: 059.928.074-09

**Denilson Brasil de Melo**  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA N° 060280585-6

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

|   |                                      |                                    |   |              |        |      |         |        |                         |   |     |     |         |        |        |        |
|---|--------------------------------------|------------------------------------|---|--------------|--------|------|---------|--------|-------------------------|---|-----|-----|---------|--------|--------|--------|
|  | OBRA:                                | REFORMA DA UBS JOSÉ ANTÔNIO PESSOA | DATA : 12/02/2021   | BDI : 27,64% |        |      |         |        |                         |   |     |     |         |        |        |        |
|   | LOCAL:                               | MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS - PB       | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">FONTE</td> <td style="width: 50%;">VERSÃO</td> </tr> <tr> <td>ORSE</td> <td>2020/06</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2020/06 COM DESONERAÇÃO</td> </tr> </table> | FONTE        | VERSÃO | ORSE | 2020/06 | SINAPI | 2020/06 COM DESONERAÇÃO | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">RFB</td> <td style="width: 50%;">MES</td> </tr> <tr> <td>112,40%</td> <td>71,13%</td> </tr> <tr> <td>86,19%</td> <td>48,51%</td> </tr> </table> | RFB | MES | 112,40% | 71,13% | 86,19% | 48,51% |
|   | FONTE                                | VERSÃO                             |   |              |        |      |         |        |                         |   |     |     |         |        |        |        |
| ORSE  | 2020/06                              |                                    |   |              |        |      |         |        |                         |   |     |     |         |        |        |        |
| SINAPI  | 2020/06 COM DESONERAÇÃO              |                                    |   |              |        |      |         |        |                         |   |     |     |         |        |        |        |
| RFB   | MES                                  |                                    |   |              |        |      |         |        |                         |   |     |     |         |        |        |        |
| 112,40%   | 71,13%                               |                                    |   |              |        |      |         |        |                         |   |     |     |         |        |        |        |
| 86,19%  | 48,51%                               |                                    |   |              |        |      |         |        |                         |   |     |     |         |        |        |        |
| CLIENTE:  | MOTIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | REF. 09/2020<br>07/2020            |   |              |        |      |         |        |                         |   |     |     |         |        |        |        |



| ITEM     | CÓDIGO                              | DESCRIÇÃO  | FONTE   | UNID | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO R\$ | PREÇO TOTAL R\$  |
|----------|-------------------------------------|--|---------|------|------------|--------------------|------------------|
| 4.3      | 91314                               | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019 | SINAPI  | UN   | 2,00       | 738,36             | 1.476,72         |
| 4.4      | S11718                              | Portão em chapa de ferro veneziana tipo Z inclusive dobradiças, ferrolhos e chumbadores em chapa de ferro e=5mm  | ORSE    | m2   | 3,50       | 611,61             | 2.140,64         |
| <b>5</b> | <b>INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS</b> |  |         |      |            |                    | <b>1.091,45</b>  |
| 5.1      | 97663                               | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017   | SINAPI  | UN   | 2,00       | 8,82               | 17,64            |
| 5.2      | 86943                               | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020          | SINAPI  | UN   | 1,00       | 214,87             | 214,87           |
| 5.3      | 95471                               | VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020  | SINAPI  | UN   | 1,00       | 858,94             | 858,94           |
| <b>6</b> | <b>METAIS E ACESSÓRIOS</b>          |  |         |      |            |                    | <b>1.986,66</b>  |
| 6.1      | 100869                              | BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020   | SINAPI  | UN   | 6,00       | 331,11             | 1.986,66         |
| <b>7</b> | <b>REVESTIMENTOS</b>                |  |         |      |            |                    | <b>6.326,55</b>  |
| 7.1      | 97631                               | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017   | SINAPI  | M2   | 79,44      | 2,40               | 190,66           |
| 7.2      | 87879                               | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 06/2014   | SINAPI  | M2   | 104,34     | 3,04               | 317,19           |
| 7.3      | 87529                               | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014                                | SINAPI  | M2   | 104,34     | 26,41              | 2.755,62         |
| 7.4      | 96113                               | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF 05/2017 P  | SINAPI  | M2   | 102,41     | 29,91              | 3.063,08         |
| <b>8</b> | <b>PINTURA</b>                      |  |         |      |            |                    | <b>11.076,15</b> |
| 8.1      | 88483                               | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF 06/2014   | SINAPI  | M2   | 418,60     | 3,23               | 1.352,08         |
| 8.2      | 88497                               | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014   | SINAPI  | M2   | 418,60     | 11,69              | 4.893,43         |
| 8.3      | 88487                               | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014  | SINAPI  | M2   | 418,60     | 11,54              | 4.830,64         |
| <b>9</b> | <b>LIMPEZA E FINALIZAÇÕES</b>       |  |         |      |            |                    | <b>777,63</b>    |
| 9.1      | COMP-91497468                       | RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO (ABAS LATERAIS), E = 0,07 CM   | PRÓPRIA | UND  | 1,00       | 576,91             | 576,91           |
| 9.2      | 99802                               | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A SECO. AF 04/2019  | SINAPI  | M2   | 102,41     | 0,40               | 40,96            |
|          | 99803                               | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF 04/2019   | SINAPI  | M2   | 102,41     | 1,56               | 159,76           |


**VALOR ORÇAMENTO: 34.900,50**  
**VALOR BDI TOTAL: 9.647,52**  
**VALOR TOTAL: 44.548,02**

**Quarenta e Quatro Mil Quinhentos e Quarenta e Oito reais e Dois centavos**

**Maria Lenilda da Silva Gomes**  
 DIRETORA  
 CPF: 059.028.074-09

**Denilson Brasil de Melo**  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA Nº 060280585-6

## TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

|   |          |                                      |                      |                         |              |        |
|---|----------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|--------------|--------|
|  | OBRA:    | REFORMA DA UBS JOSÉ ANTÔNIO PESSOA   | DATA : 12/02/2021    |                         | BDI : 27,64% |        |
|   | LOCAL:   | MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS - PB         | FONTE                | VERSÃO                  | HORA         |        |
|   | CLIENTE: | MOTIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | ORSE                 | 2020/06                 | 112,40%      | 71,13% |
|   |          |                                      | SINAPI               | 2020/06 COM DESONERAÇÃO | 86,19%       | 48,51% |
|   |          |                                      | COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS |                         |              |        |

| COD          | DESCRIÇÃO                           | HORA %       | MÊS %        |
|--------------|-------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>A</b>     | <b>GRUPO A</b>                      |              |              |
| A1           | INSS                                | 20,00        | 20,00        |
| A2           | SESI                                | 1,50         | 1,50         |
| A3           | SENAI                               | 1,00         | 1,00         |
| A4           | INCRA                               | 0,20         | 0,20         |
| A5           | SEBRAE                              | 0,60         | 0,60         |
| A6           | Salário Educação                    | 2,50         | 2,50         |
| A7           | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3,00         | 3,00         |
| A8           | FGTS                                | 8,00         | 8,00         |
| A9           | SECONCI                             | 0,00         | 0,00         |
| <b>TOTAL</b> |                                     | <b>36,80</b> | <b>36,80</b> |



|              |                              |              |              |
|--------------|------------------------------|--------------|--------------|
| <b>B</b>     | <b>GRUPO B</b>               |              |              |
| B1           | Repouso Semanal Remunerado   | 17,86        | 0,00         |
| B2           | Feridos                      | 3,93         | 0,00         |
| B3           | Auxílio - Enfermidade        | 0,88         | 0,69         |
| B4           | 13º Salário                  | 10,66        | 8,33         |
| B5           | Licença PaternidadeE         | 0,07         | 0,06         |
| B6           | Faltas Justificadas          | 0,71         | 0,56         |
| B7           | Dias de Chuvas               | 1,42         | 0,00         |
| B8           | Auxílio Acidente de Trabalho | 0,11         | 0,09         |
| B9           | Férias Gozadas               | 12,55        | 9,82         |
| B10          | Salário Maternidade          | 0,03         | 0,03         |
| <b>TOTAL</b> |                              | <b>48,22</b> | <b>19,58</b> |


|              |                                   |             |             |
|--------------|-----------------------------------|-------------|-------------|
| <b>C</b>     | <b>GRUPO C</b>                    |             |             |
| C1           | Aviso Prévio Indenizado           | 3,82        | 2,99        |
| C2           | Aviso Prévio Trabalhado           | 0,09        | 0,07        |
| C3           | Férias Indenizadas                | 1,29        | 1,01        |
| C4           | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 3,78        | 2,96        |
| C5           | Indenização Adicional             | 0,32        | 0,25        |
| <b>TOTAL</b> |                                   | <b>9,30</b> | <b>7,28</b> |

|              |  |              |             |
|--------------|--|--------------|-------------|
| <b>D</b>     | <b>GRUPO D</b>   |              |             |
| D1           | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B  | 17,74        | 7,21        |
| D2           | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0,34         | 0,26        |
| <b>TOTAL</b> |  | <b>18,08</b> | <b>7,47</b> |

**Horista = 112,40%**  
**Mensalista = 71,13%**

**A + B + C + D**

  
**Maria Lenilda da Silva Gomes**  
 DIRETORA  
 CPF: 059.028.074-09

  
**Denilson Brasil de Melo**  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA Nº 060280585-6






## TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

|          |                                      |                      |                         |              |        |         |
|----------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|--------------|--------|---------|
| OBRA:    | REFORMA DA UBS JOSÉ ANTÔNIO PESSOA   | DATA : 12/02/2021    |                         | BDI : 27,64% |        |         |
| LOCAL:   | MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS - PB         | FORTE:               | VERSÃO:                 | HORA:        | MES:   | REF:    |
| CLIENTE: | MOTIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | ORSE:                | 2020/06                 | 112,40%      | 71,13% | 09/2020 |
|          |                                      | SINAPI:              | 2020/06 COM DESONERAÇÃO | 86,19%       | 48,51% | 07/2020 |
|          |                                      | COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS |                         |              |        |         |

| COD      | DESCRIÇÃO                           | HORA %       | MÊS %        |
|----------|-------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>A</b> | <b>GRUPO A</b>                      |              |              |
| A1       | INSS                                | 0,00         | 0,00         |
| A2       | SESI                                | 1,50         | 1,50         |
| A3       | SENAI                               | 1,00         | 1,00         |
| A4       | INCRA                               | 0,20         | 0,20         |
| A5       | SEBRAE                              | 0,60         | 0,60         |
| A6       | Salário Educação                    | 2,50         | 2,50         |
| A7       | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3,00         | 3,00         |
| A8       | FGTS                                | 8,00         | 8,00         |
| A9       | SECONCI                             | 0,00         | 0,00         |
|          | <b>TOTAL</b>                        | <b>16,80</b> | <b>16,80</b> |



|          |                              |              |              |
|----------|------------------------------|--------------|--------------|
| <b>B</b> | <b>GRUPO B</b>               |              |              |
| B1       | Repouso Semanal Remunerado   | 18,02        | 0,00         |
| B2       | Feridos                      | 4,31         | 0,00         |
| B3       | Auxílio - Enfermidade        | 0,90         | 0,69         |
| B4       | 13º Salário                  | 10,79        | 8,33         |
| B5       | Licença PaternidadeE         | 0,07         | 0,06         |
| B6       | Faltas Justificadas          | 0,72         | 0,56         |
| B7       | Dias de Chuvas               | 1,98         | 0,00         |
| B8       | Auxílio Acidente de Trabalho | 0,11         | 0,09         |
| B9       | Férias Gozadas               | 13,86        | 10,70        |
| B10      | Salário Maternidade          | 0,03         | 0,03         |
|          | <b>TOTAL</b>                 | <b>50,79</b> | <b>20,46</b> |

|          |                                   |             |             |
|----------|-----------------------------------|-------------|-------------|
| <b>C</b> | <b>GRUPO C</b>                    |             |             |
| C1       | Aviso Prévio Indenizado           | 4,56        | 3,53        |
| C2       | Aviso Prévio Trabalhado           | 0,11        | 0,08        |
| C3       | Férias Indenizadas                | 0,51        | 0,40        |
| C4       | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 4,13        | 3,20        |
| C5       | Indenização Adicional             | 0,38        | 0,30        |
|          | <b>TOTAL</b>                      | <b>9,69</b> | <b>7,51</b> |


|          |  |             |             |
|----------|--|-------------|-------------|
| <b>D</b> | <b>GRUPO D</b>   |             |             |
| D1       | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B  | 8,53        | 3,44        |
| D2       | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0,38        | 0,30        |
|          | <b>TOTAL</b>   | <b>8,91</b> | <b>3,74</b> |

Horista = 86,19%  
Mensalista = 48,51%

A + B + C + D

Maria Lenilda da Silva Gomes  
DIRETORA  
CPF: 059.028.074-09

Denilson Brasil de Melo  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA N° 060280585-6

| COMPOSIÇÃO DO BDI   |          |                                      |                      |                         |              |        |         |
|---|----------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|--------------|--------|---------|
|  | OBRA:    | REFORMA DA UBS JOSÉ ANTÔNIO PESSOA   | DATA : 12/02/2021    |                         | BDI : 27,64% |        |         |
|   | LOCAL:   | MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS - PB         | FONTE:               | VERSAO                  | HORA         | MES    | REF     |
|   | CLIENTE: | MOTIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | ORSE                 | 2020/06                 | 112,40%      | 71,13% | 09/2020 |
|   |          |                                      | SINAPI               | 2020/06 COM DESONERAÇÃO | 86,19%       | 48,51% | 07/2020 |
|   |          |                                      | COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS |                         |              | -      | -       |


| COD                       | DESCRIÇÃO             | %           |
|---------------------------|-----------------------|-------------|
| <b>Despesas Indiretas</b> |                       |             |
| AC                        | Administração central | 4,00        |
| DF                        | Despesas financeiras  | 1,23        |
| R                         | Riscos                | 1,27        |
| <b>TOTAL</b>              |                       | <b>6,50</b> |

| <b>Beneficio</b> |                  |             |
|------------------|------------------|-------------|
| S + G            | Garantia/seguros | 0,80        |
| L                | Lucro            | 7,40        |
| <b>TOTAL</b>     |                  | <b>8,20</b> |

| I            | Impostos |             |
|--------------|----------|-------------|
|              | PIS      | 0,65        |
|              | COFINS   | 3,00        |
|              | ISS      | 1,50        |
|              | CPRB     | 4,50        |
| <b>TOTAL</b> |          | <b>9,65</b> |

BDI = 27,64%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$



Maria Lenilda da Silva Gomes  
 DIRETORA  
 CPF: 059.028.074-09

Denilson Brasil de Melo  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA N° 060280585-6