


Planta de Localização

Cajazeiras-PB



Legenda

- RUA ADALGISA PESSOA DE ABREU
- RUA JOAQUIM DE SOUZA BANDEIRA
- RUA MAESTRO ESMERINDO CABRINHA DA SILVA
- RUA MARIA DE FATIMA ANDRADE GONÇALVES
- RUA MARIO MOURA ROLIM
- RUA TENENTE JOSÉ BARBOSA DE CARVALHO

- RUA JOAQUIM DE SOUZA BANDEIRA
- RUA MARIO MOURA ROLIM

- RUA MAESTRO ESMERINDO CABRINHA DA SILVA
- RUA TENENTE JOSÉ BARBOSA DE CARVALHO

- RUA MARIA DE FATIMA ANDRADE GONÇALVES
- RUA ADALGISA PESSOA DE ABREU



PLANTA DE LOCALIZAÇÃO
SEM ESCALA

PROPRIETÁRIO

PAULA CRISTINA ARAUJO
LEITAO:09693634438
Assinado de forma digital por PAULA CRISTINA ARAUJO LEITAO:09693634438
Dados: 2026.03.19 14:17:35 -03'00'

ENGENHEIRO

PRANCHA


01/01

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO

PROJETO: IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS
CONTRATO: ESTADO
ENDEREÇO: DIVERSAS RUAS
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM DO CAJAZEIRAS-PB
OBRA: EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO URBANA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO

TRABALHOS TÉCNICOS		DATA
NOME	PROFISSIONAL	2026
DESENHO / ESCALA		
INDICADOS		






PLANTA DE SITUAÇÃO
ESCALA 1/225



PLANTA DE LOCALIZAÇÃO
SEM ESCALA



PERFIL LONGITUDINAL
ESCALA 1/500

LEGENDA - 01:


---	LINHA DE EIXO DO PERFIL LONGITUDINAL
---	CERCA EXISTENTE
---	MEIO FIO EXISTENTE A DEMOLIR
---	MEIO FIO EXISTENTE
---	MEIO FIO A CONSTRUIR
---	CINTURÃO DE TRAVAMENTO
---	PAVIMENTAÇÃO A CONSTRUIR
---	PAVIMENTAÇÃO EXISTENTE
---	CALÇADA EXISTENTE
---	CALÇADA EXISTENTE A DEMOLIR
---	EDIFICAÇÕES EXISTENTES
---	POSTE ELÉTRICO EXISTENTE
---	CURVAS DE NIVEL MESTRAS
---	CURVAS DE NIVEL INTERMEDIÁRIAS
---	ARVORE EXISTENTE
---	ARVORE QUE SERÁ REMANEJADA
---	PLACA DE PARE
---	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA RUA

LEGENDA - 02:

---	SOLO NATURAL
---	ESCAVAÇÃO
---	ATERRO COM SOLO ARGILO-ARENOSO

MEMÓRIA DE CÁLCULO:

ENDEREÇO:	Rua Joaquim de Souza Bandeira	QUANTIDADE:
COMPRIMENTO DA RUA	100.50 M	
ABERTURA DE RUAS	0.00 M	
MEIO FIO EM CONCRETO	201.00 M	
LARGURA DA FAIXA DE ROLAMENTO	8.00 M	
CINTURÃO DE TRAVAMENTO	0.00 M	
ÁREA DE CALÇADA A DEMOLIR	4.97 M²	
ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO A CONSTRUIR	804.00 M²	




DETALHAMENTO DA SEÇÃO
ESCALA 1/100


PROJETO TOPOGRAFICO

PROJETO: IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB.
CONTRATO: -
ENDEREÇO: RUA JOAQUIM DE SOUZA BANDEIRA - BAIRRO: CENTRO
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS-PB.

RESPONSÁVEL	ASSINATURA	REVISÃO	DATA
PROPRIETÁRIO		-	SETEMBRO DE 2025
ENGENHEIRO	PAULA CRISTINA ARAUJO LEITAO09693634438 Assinado de forma digital por PAULA CRISTINA ARAUJO LEITAO09693634438 Data: 2026.03.19 14:19:09 -03'00'		
PRANCHA	DESENHO	ESCALA	
01/01	INDICADOS	INDICADAS	




PLANTA DE SITUAÇÃO
ESCALA 1/275



PERFIL LONGITUDINAL
ESCALA 1/500



PLANTA DE LOCALIZAÇÃO
SEM ESCALA



DETALHAMENTO DA SEÇÃO
ESCALA 1/75


LEGENDA - 02:	
	SOLO NATURAL
	ESCAVAÇÃO
	ATERRO COM SOLO ARGILLO-ARENOSO

LEGENDA - 01:	
	LINHA DE EIXO DO PERFIL LONGITUDINAL
	CERCA EXISTENTE
	MEIO FIO EXISTENTE
	MEIO FIO EXISTENTE A DEMOLIR
	MEIO FIO A CONSTRUIR
	CINTURÃO DE TRAVAMENTO
	PAVIMENTAÇÃO A CONSTRUIR
	PAVIMENTAÇÃO EXISTENTE
	CASAS EXISTENTES
	TERRENO EM SOLO NATURAL EXISTENTES
	CALÇADAS EXISTENTES
	SAPATAS EXISTENTES A DEMOLIR
	POSTE ELÉTRICO EXISTENTE
	POSTE ELÉTRICO EXISTENTE A REMANEJAR
	CURVAS DE NÍVEL MESTRAS
	CURVAS DE NÍVEL INTERMEDIÁRIAS
	ARVORE EXISTENTE
	ARVORE QUE SERÁ REMANEJADA
	PLACA DE PARE
	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA RUA
	POÇO DE VISITA EXISTENTE

MEMÓRIA DE CÁLCULO:	
ENDEREÇO: RUA MAESTRO ESMERINDO CABRINHA	QUANTIDADE
COMPRIMENTO DA RUA	220,50 M
ABERTURA DE RUAS	16,50 M
MEIO FIO EM CONCRETO	424,50 M
LARGURA DA FAIXA DE ROLAMENTO	VARIÁVEL
CINTURÃO DE TRAVAMENTO	13,00 M
ÁREA DE CALÇADA A DEMOLIR	0,00 M²
ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO A CONSTRUIR	1.442,10 M²


PROJETO TOPOGRÁFICO

PROJETO:	IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS		
CONTRATO:	-		
ENDEREÇO:	RUA MAESTRO ESMERINDO CABRINHA DA SILVA - BAIRRO REMÉDIOS		
PROPRIETÁRIO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS - PB		
RESPONSÁVEL	ASSINATURA	REVISÃO	DATA
PROPRIETÁRIO			MARÇO DE 2026
ENGENHEIRO	PAULA CRISTINA ARAUJO LEITAO-0969363443-8	Assinado de forma digital por PAULA CRISTINA ARAUJO LEITAO-0969363443-8 Data: 2025.03.19 14:28:01 -0300	
PRANCHA	DESENHO	ESCALA	
01/01	INDICADOS	INDICADAS	



PLANTA DE SITUAÇÃO - GERAL
ESCALA 1/250

Rua Tenente José Barbosa de Carvalho
Perfil Longitudinal
Escala: H.....1/5.000 V.....1/500
250,00



PERFIL LONGITUDINAL
ESCALA 1/500

LEGENDA - 02:

	SOLO NATURAL
	ESCAVAÇÃO
	ATERRO COM SOLO ARGILO-ARENOSO



PLANTA DE LOCALIZAÇÃO
SEM ESCALA

LEGENDA - 01:

	LINHA DE EIXO DO PERFIL LONGITUDINAL
	CERCA EXISTENTE
	MEIO FIO EXISTENTE
	MEIO FIO EXISTENTE À DEMOLIR
	MEIO FIO A CONSTRUIR
	CINTURÃO DE TRAVAMENTO
	PAVIMENTAÇÃO A CONSTRUIR
	PAVIMENTAÇÃO EXISTENTE
	CASAS EXISTENTES
	TERRENO EM SOLO NATURAL EXISTENTES
	CALÇADAS EXISTENTES
	SAPATAS EXISTENTES À DEMOLIR
	POSTE ELÉTRICO EXISTENTE
	POSTE ELÉTRICO EXISTENTE A REMANEJAR
	CURVAS DE NÍVEL MESTRAS
	CURVAS DE NÍVEL INTERMEDIÁRIAS
	ARVORE EXISTENTE
	ARVORE QUE SERÁ REMANEJADA
	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA RUA

PROJETO TOPOGRÁFICO

PROJETO:	IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS
CONTRATO:	-
ENDEREÇO:	RUA TENENTE JOSÉ BARBOSA DE CARVALHO
PROPRIETÁRIO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS - PB

RESPONSÁVEL	ASSINATURA	REVISÃO	DATA
PROPRIETÁRIO			MARÇO DE 2026

ENGENHEIRO	PAULA CRISTINA ARAUJO LEITADO/09693643438 Assinada de forma digital por PAULA CRISTINA ARAUJO LEITADO/09693643438 Data: 2026.03.01 10:14:24 -20260301		
------------	--	--	--

PRANCHA	DESENHO	ESCALA
01 /01	INDICADOS	INDICADAS




POR: 010 7131 7838 CADA PROJETO
RUA 1401 7838 PROJETO



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO

RUA JOAQUIM DE SOUZA BANDEIRA





ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO





ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO





ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO

RUA MARIO MOURA ROLIM



Contrato: ESTADO



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO





ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO





ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO





ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO

RUA MAESTRO ESMERINDO CABRINHA DA SILVA



Contrato: ESTADO



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO





ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO





ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO





ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO





ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO

RUA TENENTE JOSÉ BARBOSA DE CARVALHO



Contrato: ESTADO



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO





ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO





ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO





ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO





ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO





ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO





ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO

RUA MARIA DE FATIMA ANDRADE GONÇALVES



Contrato: ESTADO



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO





ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO



Contrato: ESTADO



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO





ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO





ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO





ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO

RUA ADALGISA PESSOA DE ABREU



Contrato: ESTADO



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO





ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO





ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO





ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO





ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO





ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO





ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO



PAULA CRISTINA
ARAUJO
LEITAO:09693634438

Assinado de forma digital por
PAULA CRISTINA ARAUJO
LEITAO:09693634438
Dados: 2026.03.19 14:21:43 -03'00'

Cajazeiras - PB. Março de 2026



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-PB

ART OBRA / SERVIÇO
Nº PB20260809581

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

INICIAL

1. Responsável Técnico

PAULA CRISTINA ARAÚJO LEITÃO

Título profissional: **ENGENHEIRA CIVIL**

RNP: **1615597603**

Registro: **1615597603PB**

Empresa contratada: **CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SÁTIRO - ME**

Registro : **0000337583-PB**

2. Dados do Contrato

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS**

CPF/CNPJ: **08.923.971/0001-15**

RUA CORONEL JUVENCIO CARNEIRO

Nº: **253**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **CAJAZEIRAS**

UF: **PB**

CEP: **58900000**

Contrato: **Não especificado**

Celebrado em:

Valor: **R\$ 1.000,00**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional: **Outros**

3. Dados da Obra/Serviço

RUA DIVERSAS

Nº: **S/N**

Complemento:

Bairro: **DIVERSOS**

Cidade: **CAJAZEIRAS**

UF: **PB**

CEP: **58900000**

Data de Início: **17/03/2026**

Previsão de término: **31/03/2026**

Coordenadas Geográficas: **0, 0**

Finalidade:

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS**

CPF/CNPJ: **08.923.971/0001-15**

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
14 - Elaboração		
80 - Projeto > TOPOGRAFIA > LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS BÁSICOS > DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO > #33.1.1.3 - PLANIALTIMÉTRICO	7.126,06	m2
80 - Projeto > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM	7.126,06	m2
80 - Projeto > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.3 - EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS	7.126,06	m2
80 - Projeto > TRANSPORTES > SINALIZAÇÃO > DE SINALIZAÇÃO > #4.9.1.4 - VIÁRIA	7.126,06	m2
80 - Projeto > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO	2.000,11	m
35 - Elaboração de orçamento > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM	1,00	un
35 - Elaboração de orçamento > TOPOGRAFIA > LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS BÁSICOS > DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO > #33.1.1.3 - PLANIALTIMÉTRICO	1,00	un
35 - Elaboração de orçamento > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.3 - EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS	1,00	un
35 - Elaboração de orçamento > TRANSPORTES > SINALIZAÇÃO > DE SINALIZAÇÃO > #4.9.1.4 - VIÁRIA	1,00	un
35 - Elaboração de orçamento > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO	1,00	un
38 - Especificação > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM	1,00	un
38 - Especificação > TOPOGRAFIA > LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS BÁSICOS > DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO > #33.1.1.3 - PLANIALTIMÉTRICO	1,00	un
38 - Especificação > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.3 - EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS	1,00	un

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-pb.sitac.com.br/publico/>, com a chave: xdcWw
 Impresso em: 18/03/2026 às 16:38:31 por: , ip: 206.42.44.42

sic.creapb.org.br
 Tel: (83) 3533 2525

creapb@creapb.org.br
 Fax:



CREA-PB
 Conselho Regional de Engenharia
 e Agronomia da Paraíba





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-PB

ART OBRA / SERVIÇO
Nº PB20260809581

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

INICIAL

38 - Especificação > TRANSPORTES > SINALIZAÇÃO > DE SINALIZAÇÃO > #4.9.1.4 - VIÁRIA	1,00	un
38 - Especificação > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO	1,00	un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

PROJETO, ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS REFERENTES À PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO DAS RUAS: RUA JOAQUIM DE SOUZA BANDEIRA - BAIRRO CENTRO, RUA MARIO MOURA ROLIM - BAIRRO CENTRO, RUA ADALGISA E RUA MARIA DE FÁTIMA - BAIRRO PIO X, RUA MAESTRO ESMERINDO CABRINHA DA SILVA - BAIRRO REMÉDIOS, RUA TENENTE JOSÉ BARBOSA DE CARVALHO (PILÃO) - BAIRRO MULTIRÃO, TODAS LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB

6. Declarações

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-PB, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NAO OPTANTE

PAULA CRISTINA ARAUJO
 LEITAO:09693634438

Assinado de forma digital por PAULA
 CRISTINA ARAUJO LEITAO:09693634438
 Dados: 2026.03.19 14:08:23 -03'00'

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

PAULA CRISTINA ARAÚJO LEITÃO - CPF: 096.936.344-38

_____, _____ de _____ de _____
 Local data

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS - CNPJ: 08.923.971/0001-15

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 108,39** Registrada em: **17/03/2026** Valor pago: **R\$ 108,39** Nosso Número: **5365222**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-pb.sitac.com.br/publico/>, com a chave: xdcWw
 Impresso em: 18/03/2026 às 16:38:31 por: , ip: 206.42.44.42


sic.creapb.org.br
 Tel: (83) 3533 2525

creapb@creapb.org.br
 Fax:




CREA-PB
 Conselho Regional de Engenharia
 e Agronomia da Paraíba





PLANTA DE LOCALIZAÇÃO
SEM ESCALA




PLANTA DE LOCALIZAÇÃO
SEM ESCALA

AREA DE CONTRIBUIÇÃO


- 01- Rua Adalgisa Pessoa de Abreu 0,18ha
- 01- Rua Maria de Fatima Andrade Gonçalves 0,56ha

LEGENDA

Área de contribuição da pavimentação do Município de Cajazeiras 7.488,89 m²




PLANTA DE SITUAÇÃO
ESCALA 1/275



BACIA HIDROGRAFICA

PROJETO:	IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS		
MUNICÍPIO:	-		
ENDEREÇO:	RUA MARIA DE FATIMA ANDRADE E ADALGISA PESSOA DE ABREU		
PROPRIETÁRIO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS-PB.		
RESPONSÁVEL	ASSINATURA	REVISÃO	DATA
PROPRIETÁRIO			
ENGENHEIRO	PAULA CRISTINA ARAUJO LEITAO:0969363443 8		
PRANCHA	DESENHO	ESCALA	
01 /01	DESENHOS	INDICADOS	



PLANTA DE SITUAÇÃO
ESCALA 1/225



PLANTA DE LOCALIZAÇÃO
SEM ESCALA

AREA DE CONTRIBUIÇÃO

01- Rua Joaquim de Souza Bandeira 0,27ha

LEGENDA

Área de contribuição da pavimentação do Município de Cajazeiras 2.783,72 m²

BACIA HIDROGRAFICA

PROJETO:	IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS		
CONTRATO:	-		
ENDEREÇO:	RUA JOAQUIM DE SOUZA BANDEIRA - BAIRRO: CENTRO		
PROPRIETÁRIO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS - PB		
RESPONSÁVEL	ASSINATURA	REVISÃO	DATA
PROPRIETÁRIO		-	MARÇO DE 2026
ENGENHEIRO	PAULA CRISTINA ARAUJO LEITAO:09693634438	Assinado de forma digital por PAULA CRISTINA ARAUJO LEITAO:09693634438 Data: 2026.03.19 14:29:09 -03'00'	
PRANCHA	DESENHO	ESCALA	
01 /01	INDICADOS	INDICADAS	




PLANTA DE LOCALIZAÇÃO
SEM ESCALA

AREA DE CONTRIBUIÇÃO

01- Rua Maestro Esmerindo Cabrinha da Silva 0,59ha

LEGENDA

Área de contribuição da pavimentação do Município de Cajazeiras 5.933,75 m²



PLANTA DE SITUAÇÃO
ESCALA 1/275

BACIA HIDROGRAFICA

PROJETO: IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS
CONTRATO: -
ENDEREÇO: RUA MAESTRO ESMERINDO CABRINHA DA SILVA - BAIRRO REMÉDIOS
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS - PB

RESPONSÁVEL	ASSINATURA	REVISÃO	DATA
PROPRIETÁRIO			MARÇO DE 2026
ENGENHEIRO	PAULA CRISTINA ARAUJO LEITAO/0969363443 8	Assinado de forma digital por PAULA CRISTINA ARAUJO LEITAO/0969363443 8 Data: 2026.03.19 14:05:40 -03'00'	
PRANCHA	DESENHO	ESCALA	
01 /01	INDICADOS	INDICADAS	






ÁREA DE CONTRIBUIÇÃO

01- Rua Mario Moura Rolim	0,65ha
---------------------------	--------


LEGENDA

	Área de contribuição da pavimentação do Município de Caiazeiras	6.504,11 m²
---	---	-------------





PLANTA DE SITUAÇÃO - GERAL
ESCALA 1/250



PLANTA DE LOCALIZAÇÃO
SEM ESCALA

AREA DE CONTRIBUIÇÃO

01- Rua Tenente José Barbosa de Carvalho 0,66ha

LEGENDA

Área de contribuição da pavimentação do Município de Cajazeiras 6.680,78 m²

BACIA HIDROGRAFICA

PROJETO: IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS
CONTRATO: -
ENDEREÇO: RUA TENENTE JOSÉ BARBOSA DE CARVALHO
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS - PB

RESPONSÁVEL	ASSINATURA	REVISÃO	DATA
PROPRIETÁRIO			MARÇO DE 2026

ENGENHEIRO PAULA CRISTINA ARAÚJO Assinada de forma digital por PAULA CRISTINA ARAÚJO LEITADO:096936344 157403084524038 0000-0000010110114-0000

PRANCHA	DESENHO	ESCALA
01/01	INDICADOS	INDICADAS



Obra:	PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS – PB	Valor da Obra:
Endereço da obra	Diversas ruas	R\$ 1.016.392,68
Fonte de dados:	SINAPI -09/2025 - Paraíba / SICRO3 - 10/2025 - Paraíba	BDI:
Encargos Socias:	Horista:113,60% Mensalista: 69,85%	19,60%
Contrato:	ESTADO	



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS - SEM
DESONERAÇÃO

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS (BDI)

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	40,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	5,00%

BDI

TIPO DE OBRA

Pavimentação

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	3,80%
Seguro e Garantia	SG	0,32%
Risco	R	0,50%
Despesas Financeiras	DF	1,02%
Lucro	L	6,77%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	2,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	0,00%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	19,60%
BDI SEM Desoneração	BDI DES	19,60%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde a 40%, com a respectiva alíquota de 5%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Declaro para os devidos fins que a data-base adotada para elaboração do orçamento foi SINAPI -09/2025 - Paraíba / SICRO3 - 10/2025 - Paraíba

Observações:

PAULA CRISTINA
ARAUJO
LEITAO:09693634438

Assinado de forma digital por
PAULA CRISTINA ARAUJO
LEITAO:09693634438
Dados: 2026.03.19 14:10:34
-03'00'

Coordenadas GMS (Graus, Minutos e Segundos) de Início e Fim dos Trechos a ser Licenciados e extensão					
	Coordenadas Início		Coordenadas Fim		Extensão (m)
Rua	Latitude	Longitude	Latitude	Longitude	
RUA JOAQUIM DE SOUZA BANDEIRA	6°53'0.43"S	38°33'24.79"W	6°53'3.68"S	38°33'24.58"W	100,50
RUA MARIO MOURA ROLIM	6°53'35.28"S	38°33'24.92"W	6°53'34.27"S	38°33'17.13"W	242,50
RUA MAESTRO ESMERINDO CABRINHA DA SILVA	6°53'32.34"S	38°34'26.05	6°53'39.32"	38°34'24.69"W	220,50
RUA TENENTE JOSÉ BARBOSA DE CARVALHO	6°52'31.54"S	38°34'21.84"W	6°52'32.27"S	38°34'29.95"W	250,00
RUA MARIA DE FATIMA ANDRADE GONÇALVES	6°52'42.97"S	38°34'24.40"W	6°52'36.56"S	38°34'24.83"W	197,40
RUA ADALGISA PESSOA DE ABREU	6°52'43.11"	38°34'26.26"W	6°52'40.86"S	38°34'26.45"W	70,00
				TOTAL:	1080,90

PAULA CRISTINA
ARAUJO

LEITAO:09693634438

Assinado de forma digital por
PAULA CRISTINA ARAUJO
LEITAO:09693634438
Dados: 2026.03.19 14:10:49 -03'00'

ENG CIVIL

Obra:	PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS – PB	Valor da Obra:	 ESTADO DA PARAÍBA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS - SEM DESONERAÇÃO
Endereço da obra:	Diversas ruas	R\$ 1.016.392,68	
Fonte de dados:	SINAPI -09/2025 - Paraíba / SICRO3 - 10/2025 - Paraíba	BDI:	
Encargos Socias:	Horista:113,60% Mensalista: 69,85%	19,60%	
Contrato:	ESTADO		

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais								
1.1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	105137	Próprio	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO.	SERP - SERVIÇOS	M	1,0000000	0,52	0,52
Composição Auxiliar	105136	Próprio	LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	UNID	0,0500000	10,43	0,52
				MO sem LS =>	0,43	LS =>	0,00	MO com LS =>
				Valor do BDI =>	0,10			Valor com BDI =>

1.3.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	152	Próprio	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M²	1,0000000	0,68	0,68	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0300000	21,32	0,63	
Composição Auxiliar	72840	SINAPI	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	TXKM	0,0600000	0,93	0,05	
				MO sem LS =>	0,48	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,48
				Valor do BDI =>	0,13			Valor com BDI =>	0,81

2.3.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	(04.910.02) - (DER. PB)	Próprio	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANÍTICA.	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	M	1,0000000	45,30	45,30	
Insumo	000000002	Próprio	Meio fio de pedra granitica	Material	M	1,2514451	36,20	45,30	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS	0,00
				Valor do BDI =>	8,88			Valor com BDI =>	54,18

2.5.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
-------	--------	-------	-----------	------	-----	--------	------------	-------

Composição	2020	Próprio	COLCHÃO DE AREIA	DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE	m³	1,0000000	183,72	183,72
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	21,32	21,32
Insumo	00000366	SINAPI	AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA	Material	m³	1,1200000	145,00	162,40
				MO sem LS =>	16,09	LS =>	0,00	MO com LS
							=>	
				Valor do BDI =>	36,01		Valor com BDI =>	219,73

Composições Auxiliares									
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	105136	Próprio	LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	UNID	1,0000000	10,43	10,43	
Composição Auxiliar	88253	SINAPI	AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1172000	15,93	1,86	
Composição Auxiliar	90781	SINAPI	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2345000	32,59	7,64	
Insumo	00000032	SINAPI	ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO	Material	KG	0,0735000	7,37	0,54	
Insumo	00007247	SINAPI	LOCACAO DE TEODOLITO ELETRONICO, PRECISAO ANGULAR DE	Equipamento	H	0,1759000	2,25	0,39	
				MO sem LS =>	8,69	LS =>	0,00	MO com LS =>	8,69
								=>	
				Valor do BDI =>	2,04			Valor com BDI =>	12,47

Total sem BDI	849.897,35
Total do BDI	166.495,33
Total Geral	1.016.392,68

PAULA CRISTINA ARAUJO
LEITAO:09693634438

Assinado de forma digital por
PAULA CRISTINA ARAUJO
LEITAO:09693634438
Dados: 2026.03.19 14:11:07 -03'00'

Obra:		PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS – PB			Valor da Obra:	Valor de Repasse:	 ESTADO DA PARAÍBA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS - SEM DESONERAÇÃO		
Endereço da obra:		Diversas ruas			1.016.392,68	-			
Fonte de dados:		SINAPI -09/2025 - Paraíba / SICRO3 - 10/2025 - Paraíba			BDI:	Contrapartida:			
Encargos Socias:		Horista:113,60% Mensalista: 69,85%			19,60%	-			
Contrato:		ESTADO							
Cronograma Físico e Financeiro									
Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS			
1	RUA JOAQUIM DE SOUZA BANDEIRA	100,00% 105.574,90	100,00% 105.574,90						
2	RUA MARIO MOURA ROLIM	100,00% 222.476,13			100,00% 222.476,13				
3	RUA MAESTRO ESMERINDO CABRINHA DA SILVA	100,00% 175.607,81		100,00% 175.607,81					
4	RUA TENENTE JOSÉ BARBOSA DE CARVALHO	100,00% 223.614,23	50,00% 111.807,12	50,00% 111.807,12					
5	RUA MARIA DE FATIMA ANDRADE GONÇALVES	100,00% 200.367,49				100,00% 200.367,49			
6	RUA ADALGISA PESSOA DE ABREU	100,00% 88.752,12				100,00% 88.752,12			
Porcentagem			21,39%	28,28%	21,89%	28,45%			
Custo			217.382,01	287.414,92	222.476,13	289.119,61			
Porcentagem Acumulado			21,39%	49,67%	71,55%	100,0%			
Custo Acumulado			217.382,01	504.796,93	727.273,06	1.016.392,68			

PAULA CRISTINA
ARAUJO
LEITAO:09693634438

Assinado de forma digital por
PAULA CRISTINA ARAUJO
LEITAO:09693634438
Dados: 2026.03.19 14:11:51 -03'00'



DECLARAÇÃO

Eu, **Paula Cristina Araújo Leitão**, Engenheira Civil registrado sob o número 161559760-3, declaro, para os devidos fins, que o projeto em anexo de Pavimentação em paralelepípedo no Município de Cajazeiras (PB) foi elaborado de acordo com os manuais de “Sinalização Vertical de Regulamentação” - Volume I, CONTRAN/DENATRAN, publicado por meio da Resolução nº 180, de 26.08.05, e de “Sinalização Horizontal” - Volume IV, CONTRAN/DENATRAN, publicado por meio da Resolução nº 236, de 11.05.07, e que está de acordo com as normas (NBR) da ABNT que tratam do assunto.

Cajazeiras-PB, Março de 2026.

PAULA CRISTINA ARAUJO
LEITAO:09693634438

Assinado de forma digital por PAULA
CRISTINA ARAUJO LEITAO:09693634438
Dados: 2026.03.19 14:12:13 -03'00'

Paula Cristina Araújo Leitão
Engenheira Civil
CREA: 161559760-3



DECLARAÇÃO


Eu, Paula Cristina Araújo Leitão, CREA/PB 161559760-3, na qualidade de Engenheira Civil responsável pelo projeto de **PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS – PB**, DECLARO que alguns itens com custo “AS” (Atribuído a São Paulo) foram verificados e mantidos na planilha orçamentária devido aos mesmos possuírem cotações similares na região.

Cajazeiras - PB, Março de 2026.

PAULA CRISTINA
ARAUJO
LEITAO:09693634438


Assinado de forma digital por
PAULA CRISTINA ARAUJO
LEITAO:09693634438
Dados: 2026.03.19 14:12:36 -03'00'

PAULA CRISTINA ARAÚJO LEITÃO
CREA: 161559760-3
Eng.º Civil



PLACAS DE SINALIZAÇÃO

- DEVEM SER COLOCADAS NA POSIÇÃO VERTICAL, FAZENDO UM ÂNGULO DE 93° A 95° EM RELAÇÃO AO SENTIDO DO FLUXO DE TRÁFEGO, VOLTADAS PARA O LADO EXTERNO DA VIA;
- O AFASTAMENTO LATERAL DAS PLACAS, MEDIDO ENTRE A BORDA LATERAL DA MESMA E DA PISTA, DEVE SER, NO MÍNIMO, 0,30 METROS PARA TRECHOS RETOS DA VIA, E 0,40 METROS NOS TRECHOS CURVOS;
- DEVERÁ SER COLOCADA NO MÁXIMO A 10,00 METROS DO PROLONGAMENTO DO MEIO-FIO OU DO BORDO DA PISTA TRANSVERSAL;
- LOCALIZADA DO LADO DIREITO DA VIA (EXCETO QUANDO SUA VISIBILIDADE ESTIVER PREJUDICADA);



PAULA CRISTINA ARAUJO
LEITAO:09693634438

Assinado de forma digital por PAULA
CRISTINA ARAUJO LEITAO:09693634438
Dados: 2026.03.19 14:12:54 -03'00'

PROPRIETÁRIO

ENGENHEIRO

01
/01

DETALHES: PLACAS E RAMPA

PROJETO: IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO
MUNICÍPIO: CAJAZEIRAS - PB
ENDEREÇO: DIVERSAS RUAS
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

VISTO	RESPONSÁVEL	DATA	REVISÃO
		2026	
INDICADOS			ESCALA
			INDICADOS

Obra:	PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS – PB	Valor da Obra:	 PREFEITURA DE CAJAZEIRAS <i>E por todos nós!</i> ESTADO DA PARAÍBA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS - SEM DESONERAÇÃO
Endereço da obra:	Diversas ruas	R\$ 1.016.392,68	
Fonte de dados:	SINAPI -09/2025 - Paraíba / SICRO3 - 10/2025 - Paraíba	BDI:	
Encargos Socias:	Horista:113,60% Mensalista: 69,85%	19,60%	
Contrato:	ESTADO		
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS			
Item	Discriminação	Horista	Mensalista
GRUPO A			
A1	INSS	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50%	2,50%
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
A	Total	36,80%	36,80%
GRUPO B			
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	18,02%	Não incide
B2	FERIADOS	4,31%	Não incide
B3	AUXILIO - ENFERMIDADE	0,86%	0,65%
B4	13º SALARIO	10,96%	8,33%
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07%	0,05%
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,73%	0,56%
B7	DIAS DE CHUVAS	2,04%	Não incide
B8	AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,10%	0,07%
B9	FÉRIAS GOZADAS	9,76%	7,42%
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03%	0,03%
B	Total	46,88%	17,11%
GRUPO C			
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	4,53%	3,45%
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,11%	0,08%
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	4,29%	3,26%
C4	DEPÓSITO RECISÃO SEM JUSTA CAUSA	2,96%	2,25%
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,38%	0,29%
C	Total	12,27%	9,33%
GRUPO D			
D1	REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	17,25%	6,30%
D2	REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDENCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,40%	0,31%
D	Total	17,65%	6,61%
TOTAL (A+B+C+D)		113,60%	69,85%

Obra:	PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS – PB	Valor da Obra:	 PREFEITURA DE CAJAZEIRAS <i>E por todos nós!</i> ESTADO DA PARAÍBA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS - SEM DESONERAÇÃO
Endereço da obra:	Diversas ruas	R\$ 1.016.392,68	
Fonte de dados:	SINAPI -09/2025 - Paraíba / SICRO3 - 10/2025 - Paraíba	BDI:	
Encargos Socias:	Horista:113,60% Mensalista: 69,85%	19,60%	
Contrato:	ESTADO		

MEMÓRIA DE CÁLCULO				
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	MEMÓRIA DE CÁLCULO
1	RUA JOAQUIM DE SOUZA BANDEIRA			
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	8,0	= (Placa Indicativa da Obra) A=(4,00*2,00) A=(8,00)
1.1.2	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO.	M	100,5	= L=(Estaca E0 a E5+0,50) - Comprimento da Via L=105,50m
1.2	TERRAPLENAGEM			
1.2.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	m²	875,65	= L=(Estaca E0 a E5+0,50) (Comprimento x largura da pavimentação, Incluindo meio fio) L = (105,50 * 7,30) L = 875,65m²
1.2.2	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	0,5	= A= (Metragem quadrada de projeto * Altura) A = (4,97*0,10) A = 0,50m³
1.3	PAVIMENTAÇÃO			
1.3.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	201,0	= M=((Comprimento * 2 lados) M=(105,50 * 2,00) M=201,00m
1.3.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m²	844,0	= L=(Estaca E0 a E5+0,50) (Comprimento*Largura da rua) L = (105,50 * 8,00) L= (844,00)m²
1.3.7	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	M²	875,65	= L=(Estaca E0 a E5+0,50) (Comprimento x largura da pavimentação, Incluindo meio fio) L = (105,50 * 7,30) L = 875,65m²

1.4	SINALIZAÇÃO VIÁRIA			
1.4.1	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	201,0	= M=((Comprimento * 2 lados) M=(105,50 * 2,00) M=201,00m
1.4.2	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UN	2,0	= P=Placa de Identificação de rua P=2,00 Unidades
1.4.3	Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + III - confecção	m²	1,18	= A =(8*0,35*0,42/2)*2 A=(1,18)m²
1.4.4	Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação	un	4,0	= Q= Quantidades de suporte de placas de sinalização Q=(4,00 Unidades)
2	RUA MARIO MOURA ROLIM			
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES			
2.1.1	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO.	M	242,5	= L=(Estaca E0 a F12+2,50) - Comprimento da Via L=242,50m
2.2	TERRAPLENAGEM			
2.2.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	m²	1.711,85	= L=(Estaca E0 a F12+2,50) (Comprimento x largura da pavimentação, incluindo meio fio) - (Cruzamento da rua) L = (242,50 * 7,30) - Cruzamento (7,30*8,00) L = (1.770,25 - 58,4) m² L = 1711,85m²
2.2.2	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	6,95	= A= (Metragem quadrada de projeto * Altura) A = (69,51*0,10) A =6,95m³
2.3	PAVIMENTAÇÃO			
2.3.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	469,0	= M=((Comprimento * 2 lados) - (Abertura de ruas) M=(242,50 * 2,00) - Abertura de ruas((8,00)*2,00) M= (485,00-16,00) M=469,00m
2.3.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m²	1.641,5	= L=(Estaca E0 a F12+2,50) (Comprimento*Largura da rua) - (Cruzamento da rua) L = (242,50 * 7,00) - Cruzamento (7,00*8,00)) L= (1.697,50 - 56,00)m² L= (1.641,50)m²
2.3.3	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANÍTICA.	M	9,58	= F=Cinturão de Travamento F=9,58m
2.3.4	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	M²	1.711,85	= L=(Estaca E0 a F12+2,50) (Comprimento x largura da pavimentação, incluindo meio fio) - (Cruzamento da rua) L = (242,50 * 7,30) - Cruzamento (7,30*8,00) L = (1.770,25 - 58,4) m² L = 1711,85m²
2.4	SINALIZAÇÃO VIÁRIA			
2.4.1	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	469,0	= M=((Comprimento * 2 lados) - (Abertura de ruas) M=(242,50 * 2,00) - Abertura de ruas((8,00)*2,00) M= (485,00-16,00) M=469,00m

2.4.2	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UN	2,0	= P=Placa de Identificação de rua P=2,00 Unidades
2.4.3	Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + III - confecção	m²	2,35	= A =(8*0,35*0,42/2)*4 A=(2,35)m²
2.4.4	Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação	un	6,0	= Q= Quantidades de suporte de placas de sinalização Q=(6,00 Unidades)
2.5	DRENAGEM			
2.5.1	LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_03/2024	M	8,21	= Comprimento do tubo 600 mm + Comprimento do tubo de 1.000 mm. C=(4,21)+(4,00) C=8,21
2.5.2	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	m³	30,18	= V=(Comprimentos do tubos * Largura * altura)+(Comprimento das bocas de lobo * largura * altura * quantidade)+(comprimento do poço de visita * largura * altura) V=(4,21*1,00*1,60)+(4,00*1,40*2,00)+(2,00*0,70*1,60*1,00)+(2,00*2,00*2,50) V=((6,74)+(11,20)+(2,24)+(10,00)) V=30,18
2.5.3	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020	m²	16,42	= E= (comprimento da tubulação *2 lados) E=(8,21*2) E=(16,42)
2.5.4	TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020	UN	1,0	= Quantidades de Bocas de Poço de Visita Q=(1,00)
2.5.5	BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X2 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020	UN	1,0	= = Quantidades de Bocas de Lobo-DUPLA Q=(1,00)
2.5.6	CAIXA COM GRELHA DUPLA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X2,2X1,0 M. AF_12/2020	UN	1,0	= = Quantidades de Bocas de Lobo-DUPLA Q=(1,00)
2.5.7	COLCHÃO DE AREIA	m³	0,79	= C= comprimento de tubulação * largura da vala* espessura do colchão de areia C=(4,21*1,00*0,08)+(4,00*1,40*0,08) C=(0,34+0,45) C=(0,79)
2.5.8	ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X2 M. AF_12/2020	M	1,1	= Acréscimo de profundidade do poço de visita = (Altura - 1,40) M = (2,50 - 1,40) M = 1,10
2.5.9	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M	4,21	= Comprimento tubo 600mm C=(4,21)
2.5.10	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M	4,0	= Comprimento tubo 1000mm C=(4,00)
2.5.11	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	m³	9,58	= = Fórmula=> ((VOLUME DE ESCAVAÇÃO DO TUBO 600mm-(ÁREA DO TUBO*COMPRIMENTO))+((VOLUME DE ESCAVAÇÃO DO TUBO 1000mm-(ÁREA DO TUBO*COMPRIMENTO)) V=((1,50*4,21)-(0,28*4,21))+((1,90*4,00)-(0,79*4,00))) V=5,14+4,44 V=9,58

3	RUA MAESTRO ESMERINDO CABRINHA DA SILVA			
3.1	SERVIÇOS PRELIMINARES			
3.1.1	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO.	M	220,5	= L=(Estaca E0 a E11+0,50) - Comprimento da Via L=220,50m
3.2	TERRAPLENAGEM			
3.2.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	m²	1.506,95	= L=(Estaca E0 a E11+0,50) (Comprimento x largura obtidos através do autocad, incluindo meio fio) L = 1506,95m²
3.3	PAVIMENTAÇÃO			
3.3.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	424,5	= M=((Comprimento * 2 lados) - (Abertura de rua) M=(220,50 * 2,00) - Abertura de rua(6,50 + 10,00)) M=424,50m
3.3.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m²	1.442,1	= L=(Estaca E0 a E11+0,50) (Comprimento*Largura da rua obtidos através do autocad) L= (1442,10)m²
3.3.6	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANÍTICA.	M	13,0	= F=Cinturão de Travamento F=13,00m
3.3.7	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	M²	1.506,95	= L=(Estaca E0 a E11+0,50) (Comprimento x largura obtidos através do autocad, incluindo meio fio) L = 1506,95m²
3.4	SINALIZAÇÃO VIÁRIA			
3.4.1	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	424,5	= M=((Comprimento * 2 lados) - (Abertura de rua) M=(220,50 * 2,00) - Abertura de rua(6,50 + 10,00)) M=424,50m
3.4.2	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UN	2,0	= P=Placa de Identificação de rua P=2,00 Unidades
3.4.3	Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + III - confecção	m²	0,59	= A =(8*0,35*0,42/2)*1 A=(0,59)m²
3.4.4	Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação	un	3,0	= Q= Quantidades de suporte de placas de sinalização Q=(3,00 Unidades)
4	RUA TENENTE JOSÉ BARBOSA DE CARVALHO			
4.1	SERVIÇOS PRELIMINARES			
4.1.1	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO.	M	250,0	= L=(Estaca E0 a E12+10,00) - Comprimento da Via L=250,00m
4.2	TERRAPLENAGEM			
4.2.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	m²	1.932,28	= L=(Estaca E0 a E12+10,00) (Comprimento x largura da pavimentação, incluindo as calçadas e meio fio) + (Abertura de ruas) L = (250,00 * 7,30) + Abertura de ruas ((8,17*7,30) +(3,00*8,30) + (2,74*8,30)) L = (1.825,00 + 59,64 + 24,9 + 22,74) m² L = 1.932,28m²
4.2.2	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	1,57	= A= (Metragem quadrada de projeto * Altura) A = (15,69*0,10) A =1,57m³

4.3	PAVIMENTAÇÃO			
4.3.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	504,81	= $M = ((\text{Comprimento} * 2 \text{ lados}) - (\text{Abertura de rua}) + (\text{Bocas de rua}))$ $M = (250,00 * 2,00) - \text{Abertura de rua}(8,00 + 8,00 + 7,00)) + \text{Bocas de rua}((8,17*2,00) + (3,00*2,00) + (2,47 + 3,00))$ $M = 504,81\text{m}$
4.3.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m²	1.853,11	= $L = (\text{Estaca E0 a E5}+0,50) (\text{Comprimento} * \text{Largura da rua}) + (\text{Bocas de rua})$ $L = (250,00 * 7,00) + \text{Bocas de rua}((8,17*7,00) + (3,00*8,00) + (2,74*8,00))$ $L = (1.853,11)\text{m}^2$
4.3.3	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANÍTICA.	M	23,0	= $F = \text{Cinturão de Travamento}$ $F = 23,00\text{m}$
4.3.4	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	M²	1.932,28	= $L = (\text{Estaca E0 a E12}+10,00) (\text{Comprimento} * \text{largura da pavimentação, incluindo as calçadas e meio fio}) + (\text{Abertura de ruas})$ $L = (250,00 * 7,30) + \text{Abertura de ruas}((8,17*7,30) + (3,00*8,30) + (2,74*8,30))$ $L = (1.825,00 + 59,64 + 24,9 + 22,74) \text{ m}^2$ $L = 1.932,28\text{m}^2$
4.4	SINALIZAÇÃO VIÁRIA			
4.4.1	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	504,81	= $M = ((\text{Comprimento} * 2 \text{ lados}) - (\text{Abertura de rua}) + (\text{Bocas de rua}))$ $M = (250,00 * 2,00) - \text{Abertura de rua}(8,00 + 8,00 + 7,00)) + \text{Bocas de rua}((8,17*2,00) + (3,00*2,00) + (2,47 + 3,00))$ $M = 504,81\text{m}$
4.4.2	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UN	2,0	= $P = \text{Placa de Identificação de rua}$ $P = 2,00 \text{ Unidades}$
4.4.3	Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação	un	2,0	= $Q = \text{Quantidades de suporte de placas de sinalização}$ $Q = (2,00 \text{ Unidades})$
5	RUA MARIA DE FATIMA ANDRADE GONÇALVES			
5.1	SERVIÇOS PRELIMINARES			
5.1.2	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO.	M	197,4	= $L = (\text{Estaca E0 a E9}+17,40) - \text{Comprimento da Via}$ $L = 197,40\text{m}$
5.2	TERRAPLENAGEM			
5.2.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	m²	1.441,02	= $L = (\text{Estaca E0 a E9}+17,40) (\text{Comprimento} * \text{largura da pavimentação, incluindo meio fio})$ $L = (197,40 * 7,30)$ $L = 1.441,02\text{m}^2$
5.2.2	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	3,35	= $A = (\text{Metragem quadrada de projeto} * \text{Altura})$ $A = (33,53*0,10)$ $A = 3,35\text{m}^3$
5.3	PAVIMENTAÇÃO			
5.3.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	394,8	= $M = ((\text{Comprimento} * 2 \text{ lados}))$ $M = (197,40 * 2,00)$ $M = 394,80\text{m}$
5.3.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m²	1.381,8	= $L = (\text{Estaca E0 a F9}+17,40) (\text{Comprimento} * \text{Largura da rua}) - (\text{Cruzamento da rua})$ $L = (197,40 * 7,00)$ $L = (1.381,80)\text{m}^2$
5.3.3	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANÍTICA.	M	14,0	= $F = \text{Cinturão de Travamento}$ $F = 14,00\text{m}$

5.3.4	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	M²	1.441,02	= L=(Estaca E0 a E9+17,40) (Comprimento x largura da pavimentação, Incluindo meio fio) L = (197,40 * 7,30) L = 1.441,02m²
5.4	SINALIZAÇÃO VIÁRIA			
5.4.1	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	394,8	= M=((Comprimento * 2 lados) M=(197,40 * 2,00) M=394,80m
5.4.2	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UN	2,0	= P=Placa de Identificação de rua P=2,00 Unidades
5.4.3	Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + III - confecção	m²	1,18	= A =(8*0,35*0,42/2)*2 A=(1,18)m²
5.4.4	Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação	un	4,0	= Q= Quantidades de suporte de placas de sinalização Q=(4,00 Unidades)
5.5	DRENAGEM			
5.5.1	LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_03/2024	M	9,9	= Comprimento do tubo 600 mm + Comprimento do tubo de 1.000 mm. C=(3,60+3,60)+(2,70) C=9,90
5.5.2	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	m³	33,56	= V=(Comprimentos do tubos * Largura * altura)+(Comprimento das bocas de lobo * largura * altura * quantidade)+(comprimento do poço de visita * largura * altura) V=(7,20*1,00*1,60)+(2,70*1,40*2,00)+(2,00*0,70*1,60*2,00)+(2,00*2,00*2,50) V=((11,52)+(7,56)+(4,48)+(10,00)) V=33,56
5.5.3	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020	m²	19,8	= E= (comprimento da tubulação *2 lados) E=(9,90*2) E=(19,80)
5.5.4	TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020	UN	1,0	= Quantidades de Bocas de Poço de Visita Q=(1,00)
5.5.5	BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X2 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020	UN	2,0	= = Quantidades de Bocas de Lobo-DUPLA Q=(2,00)
5.5.6	CAIXA COM GRELHA DUPLA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X2,2X1,0 M. AF_12/2020	UN	2,0	= = Quantidades de Bocas de Lobo-DUPLA Q=(2,00)
5.5.7	COLCHÃO DE AREIA	m³	0,88	= C= comprimento de tubulação * largura da vala* espessura do colchão de areia C=(7,20*1,00*0,08)+(2,70*1,40*0,08) C=(0,58+0,30) C=(0,88)
5.5.8	ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X2 M. AF_12/2020	M	1,1	= Acréscimo de profundidade do poço de visita = (Altura - 1,40) M = (2,50 - 1,40) M = 1,10
5.5.9	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M	7,2	= Comprimento tubo 600mm C=(3,60+3,60) C=(7,20)

5.5.10	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M	2,7	= Comprimento tubo 10000mm C=(2,70)
5.5.11	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	m³	11,78	= = Fórmula=> ((VOLUME DE ESCAVAÇÃO DO TUBO 600mm-(ÁREA DO TUBO*COMPRIMENTO))+((VOLUME DE ESCAVAÇÃO DO TUBO 1000mm-(ÁREA DO TUBO*COMPRIMENTO)) V=((1,50*7,20)-(0,28*7,20))+((1,90*2,70))-(0,79*2,70))) V=8,78+3,00 V=11,78
6	RUA ADALGISA PESSOA DE ABREU			
6.1	SERVIÇOS PRELIMINARES			
6.1.1	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO.	M	70,0	= L=(Estaca E0 a E3+10,00) - Comprimento da Via L=70,00m
6.2	TERRAPLENAGEM			
6.2.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	m²	511,0	= L=(Estaca E0 a E3+10,00) (Comprimento x largura da pavimentação, Incluindo meio fio) L = (70,00 * 7,30) L = 511,00m²
6.3	PAVIMENTAÇÃO			
6.3.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	140,0	= M=((Comprimento * 2 lados) M=(70,00 * 2,00) M=140,00m
6.3.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m²	490,0	= L=(Estaca E0 a F3+10,00) (Comprimento*Largura da rua) - (Cruzamento da rua) L = (70,00 * 7,00) L= (490,00)m²
6.3.3	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANÍTICA.	M	7,0	= F=Cinturão de Travamento F=14,00m
6.3.4	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	M²	511,0	= L=(Estaca E0 a E3+10,00) (Comprimento x largura da pavimentação, Incluindo meio fio) L = (70,00 * 7,30) L = 511,00m²
6.4	SINALIZAÇÃO VIARIA			
6.4.1	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	140,0	= M=((Comprimento * 2 lados) M=(70,00 * 2,00) M=140,00m
6.4.2	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UN	1,0	= P=Placa de Identificação de rua P=1,00 Unidades
6.4.3	Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + III - confecção	m²	0,59	= A =(8*0,35*0,42/2)*1 A=(0,59)m²
6.4.4	Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação	un	2,0	= Q= Quantidades de suporte de placas de sinalização Q=(2,00 Unidades)
6.5	DRENAGEM			
6.5.1	LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_03/2024	M	12,2	= Comprimento do tubo 400 mm + Comprimento do tubo de 600 mm. C=(2,50 + 2,50)+(7,20) C=12,20

6.5.2	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	m³	29,44	= V=(Comprimentos do tubos * Largura * altura)+(Comprimento das bocas de lobo * largura * altura * quantidade)+(comprimento do poço de visita * largura * altura) V=(5,00*0,80*1,40)+(7,20*1,00*1,60)+(2,00*0,70*1,40*2,00)+(2,00*2,00*2,10) V=((5,60)+(11,52)+(3,92)+(8,40)) V=29,44
6.5.3	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020	m²	24,4	= E= (comprimento da tubulação *2 lados) E=(12,20*2) E=(24,40)
6.5.4	TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020	UN	1,0	= Quantidades de Bocas de Poço de Visita Q=(1,00)
6.5.5	BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X2 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020	UN	2,0	= = Quantidades de Bocas de Lobo-DUPLA Q=(2,00)
6.5.6	CAIXA COM GRELHA DUPLA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X2,2X1,0 M. AF_12/2020	UN	2,0	= = Quantidades de Bocas de Lobo-DUPLA Q=(2,00)
6.5.7	COLCHÃO DE AREIA	m³	0,9	= C= comprimento de tubulação * largura da vala* espessura do colchão de areia C=(5,00*0,80*0,08)+(7,20*1,00*0,08) C=(0,32+0,58) C=(0,90)
6.5.8	ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X2 M. AF_12/2020	M	0,7	= Acréscimo de profundidade do poço de visita = (Altura - 1,40) M = (2,10 - 1,40) M = 0,70
6.5.9	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M	5,0	= Comprimento tubo 400mm C=(2,50 + 2,50) C= 5,00m
6.5.10	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M	7,2	= Comprimento tubo 600mm C=(7,20)m
6.5.11	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	m³	14,63	= = Fórmula=> ((VOLUME DE ESCAVAÇÃO DO TUBO 600mm-(ÁREA DO TUBO*COMPRIMENTO))+((VOLUME DE ESCAVAÇÃO DO TUBO 1000mm-(ÁREA DO TUBO*COMPRIMENTO)) V=((1,30*5,00)-(0,13*5,00))+(1,50*7,20)-(0,28*7,20)) V=5,85+8,78 V=14,63

PAULA CRISTINA ARAUJO
LEITAO:09693634438

Assinado de forma digital por
PAULA CRISTINA ARAUJO
LEITAO:09693634438
Dados: 2026.03.19 14:13:38 -03'00'



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NO MUNICÍPIO

MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍDEDO NO MUNICÍPIO

ÍNDICE:

SERVIÇOS PRELIMINARES	06
TERRAPLANAGEM	06
PAVIMENTAÇÃO	07
SINALIZAÇÃO VIÁRIA	08
DRENAGEM PROFUNDA	08



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍDEDO NO MUNICÍPIO

FINALIDADE

A presente especificação tem por finalidade descrever de forma clara os serviços a serem executados e materiais a empregar, definindo Normas e Condutas Técnicas a serem observadas na execução da pavimentação em paralelepípedo no município de Cajazeiras/PB para os seguintes trechos das Ruas: RUA JOAQUIM DE SOUZA BANDEIRA com 844,00m²; RUA MARIO MOURA ROLIM com 1.641,50m²; RUA MAESTRO ESMERINDO CABRINHA DA SILVA com 1.442,10m²; RUA TENENTE JOSÉ BARBOSA DE CARVALHO com 1.853,11M²; RUA MARIA DE FATIMA ANDRADE GONÇALVES com 1.381,80M² e a RUA ADALGISA PESSOA DE ABREU com 490,00M².

OBJETO DA OBRA

Construção de uma pavimentação em paralelepípedo com Meio-fio (Guia) de concreto pré-moldado e drenagem profunda.

O município é carente de infraestrutura em grande parte da sua área de expansão, principalmente em pavimentação de ruas. Com o objetivo de diminuir os transtornos da população, em especial nos períodos chuvosos e para dar um deslocamento tranquilo do trânsito será feita a pavimentação das ruas apresentadas no projeto.

FISCALIZAÇÃO

A FISCALIZAÇÃO é o preposto direto da PREFEITURA junto às obras, que dá as instruções para execução dos serviços, podendo rejeitar ou alterar processos de execução, aplicação de mão-de-obra, de material e equipamentos considerados inadequados à execução do projeto.

Toda liberação será tomada tendo em vista o conteúdo destas Especificações. Os casos omissos serão resolvidos mediante consulta à FISCALIZAÇÃO. As dúvidas suscitadas na interpretação do Projeto e das Especificações serão encaminhadas, inicialmente, à FISCALIZAÇÃO que, caso julgue necessário, consultará sua instância superior.



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍDEDO NO MUNICÍPIO

Todos os pagamentos de taxas e licenças serão de responsabilidade da CONTRATADA, bem como a execução e fixação, em local a ser definido pela FISCALIZAÇÃO, de placas indicativas da obra, nas dimensões e modelos fornecidos pela Prefeitura.

Será mantido no escritório da construção, um livro de ocorrência onde serão anotados, pela CONTRATADA e pela FISCALIZAÇÃO, todos os fatos que interfiram no desenvolvimento dos trabalhos.

Consideram-se como partes integrantes destas especificações, as instruções registradas no livro de ocorrência, concernentes a serviços, materiais, equipamentos e mão-de-obra.

Os materiais que derem entrada no canteiro, só serão considerados recebidos e aplicáveis, depois de inspecionados e aprovados pela FISCALIZAÇÃO.

A CONTRATADA facilitará ao pessoal da FISCALIZAÇÃO, livre e seguro acesso e trânsito no canteiro de trabalho.

As obras, a serem executadas, obedecerão aos cálculos, desenhos, memórias justificativas do projeto e a estas Especificações.

No caso de eventuais divergências entre elementos do projeto, serão observados os seguintes critérios:

- A.** - as cotas assinaladas prevalecerão sobre as respectivas dimensões em escala;
- B.** - os desenhos de maior escala prevalecerão sobre os de menor escala;
- C.** - em outras divergências, prevalecerá a interpretação da FISCALIZAÇÃO;
- D.** - os casos omissos ou particulares do projeto, que não estejam detalhados e especificados, serão decididos pela FISCALIZAÇÃO ou pela instância superior prevalecendo, em qualquer caso, o que estabelecem os quantitativos constantes da Planilha Orçamentária, objeto da Licitação.

A EMPREITEIRA deverá providenciar as seguintes instalações no canteiro de obra:

- A.** Sanitários para operários;
- B.** Tanques para água da construção;
- C.** Equipamentos mecânicos;
- D.** Canteiro para depósito de material exposto ao tempo;
- E.** Instalação de água potável;



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NO MUNICÍPIO

- F.** Escritório para FISCALIZAÇÃO;
- G.** Colocação de placas indicativas da obra com desenhos fornecidos pela PREFEITURA;
- H.** Instalação elétrica para a obra;
- I.** Almoxarifado;
- J.** Alojamento para operários, se necessário.

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

Será exercido por ENGENHEIROS responsáveis, mestres gerais e demais elementos necessários para a boa execução dos serviços.

Será procedida periodicamente a remoção de todo o entulho, ou detritos, que venham a se acumular no decorrer da obra.

Deverão ser apresentados à FISCALIZAÇÃO, “croquis” indicativos das instalações, antes de sua efetiva execução”.

ABASTECIMENTO E SERVIÇOS PÚBLICOS

O abastecimento d’água é realizado através da CAGEPA regional e a energia elétrica ficará por conta da ENERGISA ou qualquer outra atividade que se faça necessária para perfeita execução da Obra.

DISPOSITIVOS PRELIMINARES

- 0.1.** A execução de todos os serviços contratados obedecerá, rigorosamente, os projetos fornecidos e as especificações, que complementam, no que couber, deverá ser combinado previamente entre as partes.
- 0.2.** Compete ao Construtor fazer prévia visita ao local da obra para proceder a minucioso exame das condições locais, averiguarem os serviços e material a empregar. Qualquer dúvida ou irregularidade observada nos projetos ou especificações deverá ser previamente esclarecida com o proprietário e autor do projeto.
- 0.3.** No intuito de tomar todas as precauções necessárias a evitar a ocorrência de acidentes na obra, informamos que durante a execução dos trabalhos deverá ser rigorosamente observada as Norma



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍDEDO NO MUNICÍPIO

Regulamentadora do Ministério do Trabalho (NR -18 Obras de Construção, Demolição e Reparos).

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

Antes do início das obras, a empreiteira se responsabilizará em entrar em contato com a concessionária de energia local para remanejamento de qualquer poste que por ventura esteja nas faixas de rolamento a serem pavimentadas.

1.1- Placa Indicativa de obra

Será em chapa de aço galvanizado, tamanho 4,00x 2,00m, devendo obedecer rigorosamente ao modelo fornecido pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.

1.2- Serviços topográficos

A locação deverá ser executada com instrumentos topográficos de precisão, devidamente aferidos antes do início dos trabalhos.

A locação será feita sempre usando as medidas calculadas sobre as cotas do projeto.

Em caso de dúvidas, deverá ser consultada a FISCALIZAÇÃO.

A ocorrência de erro na locação da obra projetada implicará para a CONTRATADA, na obrigação de fazer, por sua conta e risco e, nos prazos estipulados, as modificações, demolições e reposições necessárias.

1.3- Demolição de concreto simples

Será feito a demolição das calçadas existentes que possuem nível elevado prejudicando assim a acessibilidade, ou que estejam prejudicando a pista de rolamento.



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NO MUNICÍPIO

1.4- Desmonte de material de 3º categoria

Será feito a demolição das rochas existentes que possuem nível elevado prejudicando assim a execução da pavimentação ou das calçadas, com o auxílio de um martelo pneumático manual.

2.0 TERRAPLANAGEM

2.1- Regularização de Superfícies com Motoniveladora

Após a regularização de 20 cm da superfície a via deverá estar perfeitamente regularizada e consolidada, obedecendo às condições de alinhamento, greide e seção transversal especificadas no Projeto Topográfico.

3.0 PAVIMENTAÇÃO

3.1 – Meio Fios

Os meios-fios serão assentados e alinhados ao longo da pista de rolamento como mostram o projeto anexo. Serão em concreto pré-moldado, dimensões 100x15x13x30cm, rejuntado com argamassa 1:4 (cimento: areia), incluindo escavação e reaterro. Os meios-fios deverão ter suas faces aparentes sem falhas ou depressões. Quando curvos, os meios-fios deverão obedecer aos raios de curva projetada.

A face livre deverá ficar aproximadamente vertical ao meio-fio, constituindo o ressalto, com 15 a 20 cm de altura exposta. O piso superior do meio-fio deverá ter de 15 a 20 cm de largura.

3.2 – Pavimentação

Os pavimentos graníticos serão constituídos de pedras entalhadas em forma de paralelepípedos e assentados sobre colchão de areia com espessura de 10 cm de modo conveniente a fim de possibilitar o entrosamento necessário e obedecer a condições projetadas de greide, alinhamento e perfil transversal. As juntas serão preenchidas com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, alternadas em relação às duas fiadas vizinhas, de tal modo que cada junta ficasse dentro do terço médio do paralelepípedo vizinho.



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍDEDO NO MUNICÍPIO

A penetração da argamassa do rejunte entre as pedras deve ser, no mínimo, de 1/3 da altura da pedra (3,3 a 4,0 cm).

O espaçamento entre as pedras (espessura) deve ser de 1,5 a 2,0 cm.

Os meios-fios deverão ter suas arestas rigorosamente alinhadas como estabelecida em projeto e serão rejuntados com argamassa.

3.3 – Meio fios graníticos

Será utilizado como cinturão de travamento nas extremidades que não tenham pavimento existente.

3.4 – Limpeza final da obra

Após o término de cada rua, será feita a limpeza da mesma com vassoura.

4.0 SINALIZAÇÃO VIÁRIA

4.1 – Caiação

Será executada a caiação do meio fio, após o seu assentamento.

4.2 – Placas de identificação de rua

Deverá ser providenciada placa de identificação para todas as ruas. Terão dimensões de 45x25 cm e colocadas em local de fácil visualização. Serão em chapa esmaltada.

4.3 – Placas de sinalização vertical

O projeto de sinalização viária segue os seguintes volumes:

- Volume I - Sinalização Vertical de Regulamentação
- Volume II - Sinalização Vertical de Advertência
- Volume IV - Sinalização horizontal

• DEVEM SER COLOCADAS NA POSIÇÃO VERTICAL, FAZENDO UM ÂNGULO DE 93° A 95° EM RELAÇÃO AO SENTIDO DO FLUXO DE TRÁFEGO, VOLTADAS PARA O LADO EXTERNO DA VIA;

• O AFASTAMENTO LATERAL DAS PLACAS, MEDIDO ENTRE A BORDA LATERAL DA MESMA E DA PISTA, DEVE SER, NO MÍNIMO, 0,30 METROS PARA TRECHOS RETOS DA VIA, E 0,40 METROS NOS TRECHOS CURVOS;



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIDEDO NO MUNICÍPIO

- DEVERÁ SER COLOCADA NO MÁXIMO A 10,00 METROS DO PROLONGAMENTO DO MEIO-FIO OU DO BORDO DA PISTA TRANSVERSAL;
- LOCALIZADA DO LADO DIREITO DA VIA (EXCETO QUANDO SUA VISIBILIDADE ESTIVER PREJUDICADA).

5.0 DRENAGEM PROFUNDA

5.1 - Locação de Rede de água ou Esgoto

- Deve-se atentar para o procedimento executivo descrito abaixo:
- Verifica-se o comprimento do trecho da instalação;
- Corta-se o comprimento necessário das peças de madeira;
- Com a cavadeira faz-se a escavação no local onde será inserido o pontalete (peça de madeira);
- O pontalete é inserido no solo; o nível é verificado durante este procedimento;
- Interligam-se os pontaletes com uma tábua de madeira;
- Em seguida, é feita a pintura de todo o cavalete;
- Verificam-se as medidas do cavalete instalado com o projeto;
- Faz-se a marcação dos pontos com pregos.

5.2 - Escavação Mecanizada De Vala

Será utilizada Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência líquida 88HP, caçamba da carregadeira com capacidade mínima de 1 m³ e caçamba da retro com capacidade de 0,26 m³. Peso operacional mínimo de 6.674 kg e profundidade de escavação máxima de 4,37 metros. O procedimento executivo deve seguir a escavação descrita no projeto de engenharia. A escavação deve atender às exigências da NR 18

5.3 - Escoramento de Vala

- Após a abertura da vala, deve-se executar o escoramento da vala para evitar desmoronamentos.
- O serviço de escoramento inicia com a colocação das tábuas de madeira espaçadas de 1,35 metros de “eixo a eixo”, assim que a escavação

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NO MUNICÍPIO

disponibiliza frente de serviço.

- Após a colocação das tábuas, é feito a cada metro de profundidade da vala a instalação das escoras.
- A partir daí os demais serviços são executados tais como: preparo do fundo, assentamento da tubulação e reaterro (atividades não inclusas nesta composição – utilizar composições específicas para tais fins)
- Durante o reaterro é feita a retirada dos escoramentos simultaneamente.

5.4- Base para Poço de Visita Circular para Drenagem, em Concreto Pré-Moldado

- Após execução da escavação e, caso seja necessário, da contenção da cava, preparar o fundo com lastro de brita;
- Sobre o lastro de brita, posicionar o módulo de base com a retroescavadeira;
- Em seguida, executar a canaleta e as almofadas no fundo do poço;
- Sobre o módulo de base, posicionar o anel pré-moldado com a retroescavadeira, assentá-lo com argamassa e revestir a junta interna e externamente;
- Sobre o último anel do balão, posicionar a laje de transição pré-moldada com a retroescavadeira e assentá-la com argamassa;
- Posicionar o módulo de ajuste com a retroescavadeira e assentá-lo com argamassa,

5.5- Tampa Circular Para Esgoto e Drenagem, Em Ferro Fundido

Após execução do poço de inspeção ou de visita, assentar a base da tampa com argamassa, verificando o nível do piso e fixar a tampa na base

5.6- Colchão de Areia

Consiste no espalhamento de uma camada de areia, média ou grossa, sobre a base existente. Suas principais funções são permitir um adequado nivelamento do fundo da vala que será executada, distribuindo uniformemente os esforços transmitidos à camada subjacente. A espessura do colchão deverá ser de 8 cm.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍDEDO NO MUNICÍPIO

5.7- Tubo de Concreto 600mm e 1000mm

- Antes de iniciar o assentamento dos tubos, o fundo da vala deve estar regularizado
- Transportar com auxílio da escavadeira o tubo para dentro da vala, com cuidado para não danificar a peça.
- Limpar as faces externas das pontas dos tubos e as internas das bolsas.
- Posicionar a ponta do tubo junto à bolsa do tubo já assentado, proceder ao alinhamento da tubulação e realizar o encaixe.
- O sentido de montagem dos trechos deve ser realizado de jusante para montante, caminhando-se das pontas dos tubos para as bolsas, ou seja, cada tubo assentado deve ter como extremidade livre uma bolsa, onde deve ser acoplada a ponta do tubo subsequente.
- Finalizado o assentamento dos tubos, executam-se as juntas rígidas, feitas com argamassa, aplicando o material na parte externa de todo o perímetro do tubo.

5.8- Reaterro Mecanizado de Vala com Escavadeira Hidráulica

- Inicia-se, quando necessário, com a umidificação do solo afim de atingir o teor umidade ótima de compactação prevista em projeto
- Escavação da vala de acordo com o projeto de engenharia.
- Executa-se o reaterro lateral, região que recobre o tubo, atendendo as especificações de projeto e garantindo que a tubulação enterrada fique continuamente apoiada no fundo da vala sobre o berço de assentamento.
- Prossegue-se com o reaterro superior, região com 30 cm de altura sobre a geratriz superior da tubulação, nas partes compreendidas entre o plano vertical tangente a tubulação e a parede da vala. O trecho por cima do tubo não é compactado para evitar deformações ou quebras.
- Terminada a fase anterior é feito o reaterro final, região acima do reaterro superior até a superfície do terreno ou cota de projeto. Esta etapa deve ser feita em camadas sucessivas e compactadas de tal modo a obter o mesmo estado do terreno das laterais da vala.
- No caso de existir escoramento da vala a mesma deve ser retirada simultaneamente as etapas do reaterro garantindo assim o preenchimento total



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍDEDO NO MUNICÍPIO

da vala.

**Cajazeiras/PB,
Março de 2026.**

PAULA CRISTINA
ARAUJO
LEITAO:09693634438

Assinado de forma digital por
PAULA CRISTINA ARAUJO
LEITAO:09693634438
Dados: 2026.03.19 14:13:56 -03'00'

Obra:	PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS – PB	Valor da Obra:	Valor de Repasse:
Endereço da obra:	Diversas ruas	R\$ 1.016.392,68	-
Fonte de dados:	SINAPI -09/2025 - Paraíba / SICRO3 - 10/2025 - Paraíba	BDI:	Contrapartida:
Encargos Socias:	Horista:113,60% Mensalista: 69,85%	19,60%	-
Contrato:	ESTADO		



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS - SEM DESONERAÇÃO

PLANILHA ORÇAMENTARIA

Item		Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
1				RUA JOAQUIM DE SOUZA BANDEIRA					105.574,90
1.1				SERVIÇOS PRELIMINARES					4.519,43
1.1.1		103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 03/2022 PS	m²	8	465,84	557,14	4.457,12
1.1.2		105137	Próprio	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO.	M	100,5	0,52	0,62	62,31
1.2				TERRAPLENAGEM					722,75
1.2.1		100575	SINAPI	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA.	m²	875,65	0,58	0,69	604,20
1.2.2		104789	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	m³	0,5	198,24	237,10	118,55
1.3				PAVIMENTAÇÃO					98.375,93
1.3.1		94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF 01/2024	M	201	38,37	45,89	9.223,89
1.3.2		101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF 05/2020	m²	844	87,62	104,79	88.442,76
1.3.7		152	Próprio	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	M²	875,65	0,68	0,81	709,28
1.4				SINALIZAÇÃO VIÁRIA					1.956,79
1.4.1		102498	SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF 05/2021	M	201	1,58	1,89	379,89
1.4.2		00013521	SINAPI	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UN	2	132,00	157,87	315,74
1.4.3		5213417	SICRO3	Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + III - confecção	m²	1,18	440,90	527,32	622,24
1.4.4		5216111	SICRO3	Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação	un	4	133,55	159,73	638,92
2				RUA MARIO MOURA ROLIM					222.476,13
2.1				SERVIÇOS PRELIMINARES					150,35
2.1.1		105137	Próprio	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO.	M	242,5	0,52	0,62	150,35
2.2				TERRAPLENAGEM					2.829,03
2.2.1		100575	SINAPI	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA.	m²	1711,85	0,58	0,69	1.181,18
2.2.2		104789	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	m³	6,95	198,24	237,10	1.647,85

2.3				PAVIMENTAÇÃO					195.440,84
2.3.1		94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	469	38,37	45,89	21.522,41
2.3.2		101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m²	1641,5	87,62	104,79	172.012,79
2.3.3		(04.910.02) - (DER-PB)	Próprio	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANÍTICA.	M	9,58	45,30	54,18	519,04
2.3.4		152	Próprio	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	M²	1711,85	0,68	0,81	1.386,60
2.4				SINALIZAÇÃO VIÁRIA					3.399,73
2.4.1		102498	SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	469	1,58	1,89	886,41
2.4.2		00013521	SINAPI	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UN	2	132,00	157,87	315,74
2.4.3		5213417	SICRO3	Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + III - confecção	m²	2,35	440,90	527,32	1.239,20
2.4.4		5216111	SICRO3	Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação	un	6	133,55	159,73	958,38
2.5				DRENAGEM					20.656,18
2.5.1		99063	SINAPI	LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_03/2024	M	8,21	8,59	10,27	84,32
2.5.2		90108	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	m³	30,18	7,09	8,48	255,93
2.5.3		101570	SINAPI	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M. LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020	m²	16,42	22,22	26,58	436,44
2.5.4		98114	SINAPI	TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020	UN	1	621,53	743,35	743,35
2.5.5		99301	SINAPI	BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X2 M. PROFUNDIDADE = 1,40 M. EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020	UN	1	5.939,54	7.103,69	7.103,69
2.5.6		97934	SINAPI	CAIXA COM GRELHA DUPLA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO. DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X2,2X1,0 M. AF_12/2020	UN	1	2.603,19	3.113,42	3.113,42
2.5.7		2020	Próprio	COLCHÃO DE AREIA	m³	0,79	183,72	219,73	173,59
2.5.8		98021	SINAPI	ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X2 M. AF_12/2020	M	1,1	2.520,67	3.014,72	3.316,19
2.5.9		92212	SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M	4,21	364,77	436,26	1.836,65
2.5.10		92216	SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M	4	703,56	841,46	3.365,84
2.5.11		93368	SINAPI	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	m³	9,58	19,79	23,67	226,76

3				RUA MAESTRO ESMERINDO CABRINHA DA SILVA					175.607,81
3.1				SERVIÇOS PRELIMINARES					136,71
3.1.1		105137	Próprio	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO.	M	220,5	0,52	0,62	136,71
3.2				TERRAPLENAGEM					1.039,80
3.2.1		100575	SINAPI	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA.	m²	1506,95	0,58	0,69	1.039,80
3.3				PAVIMENTAÇÃO					172.522,94
3.3.1		94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_ 01/2024	M	424,5	38,37	45,89	19.480,31
3.3.2		101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_ 05/2020	m²	1442,1	87,62	104,79	151.117,66
3.3.6		(04.910.02) - (DER-PB)	Próprio	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANÍTICA.	M	13	45,30	54,18	704,34
3.3.7		152	Próprio	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	M²	1506,95	0,68	0,81	1.220,63
3.4				SINALIZAÇÃO VIÁRIA					1.908,36
3.4.1		102498	SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_ 05/2021	M	424,5	1,58	1,89	802,31
3.4.2		00013521	SINAPI	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UN	2	132,00	157,87	315,74
3.4.3		5213417	SICRO3	Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + III - confecção	m²	0,59	440,90	527,32	311,12
3.4.4		5216111	SICRO3	Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação	un	3	133,55	159,73	479,19
4				RUA TENENTE JOSÉ BARBOSA DE CARVALHO					223.614,23
4.1				SERVIÇOS PRELIMINARES					155,00
4.1.1		105137	Próprio	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO.	M	250	0,52	0,62	155,00
4.2				TERRAPLENAGEM					1.705,52
4.2.1		100575	SINAPI	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA.	m²	1932,28	0,58	0,69	1.333,27
4.2.2		104789	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_ 09/2023	m³	1,57	198,24	237,10	372,25
4.3				PAVIMENTAÇÃO					221.753,71
4.3.1		94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_ 01/2024	M	504,81	38,37	45,89	23.165,73
4.3.2		101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_ 05/2020	m²	1853,11	87,62	104,79	194.187,40
4.3.3		(04.910.02) - (DER-PB)	Próprio	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANÍTICA.	M	23	45,30	54,18	1.246,14
4.3.4		152	Próprio	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	M²	1932,28	0,68	0,81	1.565,15
4.4				SINALIZAÇÃO VIÁRIA					0,00
4.4.1		102498	SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_ 05/2021	M	504,81	1,58	1,89	954,09
4.4.2		00013521	SINAPI	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UN	2	132,00	157,87	315,74
4.4.3		5216111	SICRO3	Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação	un	2	133,55	159,73	319,46
5				RUA MARIA DE FATIMA ANDRADE GONÇALVES					200.367,49
5.1				SERVIÇOS PRELIMINARES					122,39
5.1.2		105137	Próprio	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO.	M	197,4	0,52	0,62	122,39
5.2				TERRAPLENAGEM					1.788,59
5.2.1		100575	SINAPI	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA.	m²	1441,02	0,58	0,69	994,30

5.2.2		104789	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	3,35	198,24	237,10	794,29
5.3				PAVIMENTAÇÃO					164.841,94
5.3.1		94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA) AF_01/2024	M	394,8	38,37	45,89	18.117,37
5.3.2		101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m²	1381,8	87,62	104,79	144.798,82
5.3.3		(04.910.02) - (DER-PB)	Próprio	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANÍTICA.	M	14	45,30	54,18	758,52
5.3.4		152	Próprio	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	M²	1441,02	0,68	0,81	1.167,23
5.4				SINALIZAÇÃO VIÁRIA					2.323,07
5.4.1		102498	SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	394,8	1,58	1,89	746,17
5.4.2		00013521	SINAPI	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UN	2	132,00	157,87	315,74
5.4.3		5213417	SICRO3	Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + III - confecção	m²	1,18	440,90	527,32	622,24
5.4.4		5216111	SICRO3	Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação	un	4	133,55	159,73	638,92
5.5				DRENAGEM					31.291,50
5.5.1		99063	SINAPI	LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_03/2024	M	9,9	8,59	10,27	101,67
5.5.2		90108	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	m³	33,56	7,09	8,48	284,59
5.5.3		101570	SINAPI	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020	m²	19,8	22,22	26,58	526,28
5.5.4		98114	SINAPI	TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020	UN	1	621,53	743,35	743,35
5.5.5		99301	SINAPI	BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X2 M. PROFUNDIDADE = 1,40 M. EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020	UN	2	5.939,54	7.103,69	14.207,38
5.5.6		97934	SINAPI	CAIXA COM GRELHA DUPLA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO. DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X2,2X1,0 M. AF_12/2020	UN	2	2.603,19	3.113,42	6.226,84
5.5.7		2020	Próprio	COLCHÃO DE AREIA	m³	0,88	183,72	219,73	193,36
5.5.8		98021	SINAPI	ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X2 M. AF_12/2020	M	1,1	2.520,67	3.014,72	3.316,19
5.5.9		92212	SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO AF_03/2024	M	7,2	364,77	436,26	3.141,07
5.5.10		92216	SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO AF_03/2024	M	2,7	703,56	841,46	2.271,94
5.5.11		93368	SINAPI	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	m³	11,78	19,79	23,67	278,83


6				RUA ADALGISA PESSOA DE ABREU					88.752,12
6.1				SERVIÇOS PRELIMINARES					43,40
6.1.1		105137	Próprio	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO.	M	70	0,52	0,62	43,40
6.2				TERRAPLENAGEM					352,59
6.2.1		100575	SINAPI	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA.	m²	511	0,58	0,69	352,59
6.3				PAVIMENTAÇÃO					58.564,87
6.3.1		94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	140	38,37	45,89	6.424,60
6.3.2		101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m²	490	87,62	104,79	51.347,10
6.3.3		(04.910.02) - (DER-PB)	Próprio	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANÍTICA.	M	7	45,30	54,18	379,26
6.3.4		152	Próprio	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	M²	511	0,68	0,81	413,91
6.4				SINALIZAÇÃO VIARIA					1.053,05
6.4.1		102498	SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	140	1,58	1,89	264,60
6.4.2		00013521	SINAPI	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UN	1	132,00	157,87	157,87
6.4.3		5213417	SICRO3	Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + III - confecção	m²	0,59	440,90	527,32	311,12
6.4.4		5216111	SICRO3	Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação	un	2	133,55	159,73	319,46
6.5				DRENAGEM					28.738,21
6.5.1		99063	SINAPI	LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_03/2024	M	12,2	8,59	10,27	125,29
6.5.2		90108	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	m³	29,44	7,09	8,48	249,65
6.5.3		101570	SINAPI	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M. LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020	m²	24,4	22,22	26,58	648,55
6.5.4		98114	SINAPI	TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020	UN	1	621,53	743,35	743,35
6.5.5		99301	SINAPI	BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X2 M. PROFUNDIDADE = 1,40 M. EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020	UN	2	5.939,54	7.103,69	14.207,38
6.5.6		97934	SINAPI	CAIXA COM GRELHA DUPLA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO. DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X2,2X1,0 M. AF_12/2020	UN	2	2.603,19	3.113,42	6.226,84
6.5.7		2020	Próprio	COLCHÃO DE AREIA	m³	0,9	183,72	219,73	197,76
6.5.8		98021	SINAPI	ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X2 M. AF_12/2020	M	0,7	2.520,67	3.014,72	2.110,30
6.5.9		92212	SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M	5	364,77	436,26	2.181,30
6.5.10		92219	SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M	7,2	197,59	236,32	1.701,50

6.5.11		93368	SINAPI	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	m³	14,63	19,79	23,67	346,29
--------	--	-------	--------	---	----	-------	-------	-------	--------

ORÇAMENTO GLOBAL									
Nível	Item			Descrição	Unid.	Qtde.	Preço Unit. (R\$)	Preço Unit com BDI (R\$)	Total (R\$)
Meta	1			SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 5.127,28
Serviço	1.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022 PS	m²	8	465,84	557,14	R\$ 4.457,12
Serviço	1.2	105137	Próprio	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO.	M	1080,90	0,52	0,62	R\$ 670,16
Meta	2			TERRAPLENAGEM					R\$ 8.438,27
Serviço	2.1	100575	SINAPI	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA.	m²	7978,75	0,58	0,69	R\$ 5.505,34
Serviço	2.2	104789	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	12,37	198,24	237,10	R\$ 2.932,93
Meta	3			PAVIMENTAÇÃO					R\$ 909.910,92
Serviço	3.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	2134,11	38,37	45,89	R\$ 97.934,31
Serviço	3.2	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m²	7652,51	87,62	104,79	R\$ 801.906,52
Serviço	3.3	(04.910.02) - (DER-PB)	Próprio	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANÍTICA.	M	66,58	45,30	54,18	R\$ 3.607,30
Serviço	3.4	152	Próprio	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	M²	7978,75	0,68	0,81	R\$ 6.462,79
Meta	4			SINALIZAÇÃO VIARIA					R\$ 12.230,28
Serviço	4.1	102498	SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	2134,11	1,58	1,89	R\$ 4.033,47
Serviço	4.2	00013521	SINAPI	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UN	11,00	132,00	157,87	R\$ 1.736,57
Serviço	4.3	5213417	SICRO3	Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + III - confecção	m²	5,89	440,90	527,32	R\$ 3.105,91
Serviço	4.4	5216111	SICRO3	Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação	un	21,00	133,55	159,73	R\$ 3.354,33
Meta	5			DRENAGEM					80685,93
Serviço	5.1	99063	SINAPI	LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_03/2024	M	30,31	8,59	10,27	R\$ 311,29
Serviço	5.2	90108	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	m³	93,18	7,09	8,48	R\$ 790,17
Serviço	5.3	101570	SINAPI	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020	m²	60,62	22,22	26,58	R\$ 1.611,28
Serviço	5.4	98114	SINAPI	TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 0.6 M. AF_12/2020	UN	3,00	621,53	743,35	R\$ 2.230,05
Serviço	5.5	99301	SINAPI	BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X2 M, PROFUNDIDADE = 1.40 M. EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020	UN	5,00	5939,54	7103,69	R\$ 35.518,45
Serviço	5.6	97934	SINAPI	CAIXA COM GRELHA DUPLA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0.5X2.2X1.0 M. AF_12/2020	UN	5,00	2603,19	3113,42	R\$ 15.567,10
Serviço	5.7	2020	Próprio	COLCHÃO DE AREIA	m³	2,57	183,72	219,73	R\$ 564,71

Serviço	5.8	98021	SINAPI	ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X2 M. AF 12/2020	M	2,90	2520,67	3014,72	R\$ 8.742,69
Serviço	5.9	92216	SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 03/2024	M	6,70	703,56	841,46	R\$ 5.637,78
Serviço	5.10	92212	SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 03/2024	M	16,41	364,77	436,26	R\$ 7.159,03
Serviço	5.11	92219	SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 03/2024	M	7,20	197,59	236,32	R\$ 1.701,50
Serviço	5.12	93368	SINAPI	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF 08/2023	m³	35,99	19,79	23,67	R\$ 851,88
VALOR TOTAL:								R\$ 1.016.392,68	
Havendo divergências entre Planilha Orçamentária, Especificações e/ou Memorial Descritivo e demais Projetos Gráficos, prevalecerá a Planilha Orçamentária.						Total sem BDI		R\$ 849.897,35	
						Total do BDI		R\$ 166.495,33	
						Total Geral		R\$ 1.016.392,68	
Engenheiro Responsável									

PAULA CRISTINA
ARAUJO
LEITAO:09693634438

Assinado de forma digital por
PAULA CRISTINA ARAUJO
LEITAO:09693634438
Dados: 2026.03.19 14:17:11 -03'00'